



LEGENDA:

1. Tencuiala decorativa culoare alb RAL 9
2. Soclu finisat cu tencuiala decorativa, culoare gri
3. Tamplarie PVC cu geam termopan tri-stratificat, culoare gri antracit RAL 7016
4. Invelitoare din tabla tip tigla metalica, culoare gri antracit RAL 7026
5. Sistem de colectare a apelor pluviale - jgheaburi si burlane din metal vopsit in camp electrostatic, culoare gri granit RAL 7026
6. Scari din beton placate cu gresie suprafata antiderapanta
7. Trotuar perimetral din beton
8. Profile decorative exterioare, imitatie caramida
9. Terasa placata cu gresie suprafata antiderapanta
10. Velux




LEGENDA:

1. Tencuiala decorativa culoare alb RAL
2. Soclu finisat cu tencuiala decorativa
3. Tamplarie PVC cu geam termopan tri-stratificat, culoare gri antracit RAL 7016
4. Invelitoare din tabla tip tigla metalica, culoare gri antracit RAL 7026
5. Sistem de colectare a apelor pluviale - jgheaburi si burlane din metal vopsit in camp electrostatic, culoare gri granit RAL 7026
6. Scari din beton placate cu gresie suprafata antiderapanta
7. Trotuar perimetral din beton
8. Profile decorative exterioare, imitatie caramida
9. Terasa placata cu gresie suprafata antiderapanta
10. Velux

LEGENDA:

1. Tencuiala decorativa culoare alb RAL 9010
2. Soclu finisat cu tencuiala decorativa, culoare gri
3. Tamplarie PVC cu geam termopan tri-stratificat, culoare gri antracit RAL 7016
4. Invelitoare din tabla tip tigla metalica, culoare gri antracit RAL 7026
5. Sistem de colectare a apelor pluviale - igheaburi si burlane din metal vopsit in camp electrostatic, culoare gri granit RAL 7026
6. Scari din beton placate cu gresie suprafata antiderapanta
7. Trotuar perimetral din beton
8. Terasa placata cu gresie suprafata antiderapanta
9. Velux




NOTA:

1. Acest proiect poate fi folosit pentru executie doar in conditiile obtinerii Autorizatiei de Construire, aprobata de organele competente.
2. Lucrarile care nu sunt executate conform prezentului proiect, sau cu acordul scris al arhitectului, nu constituie responsabilitatea acestuia.
3. La citirea planurilor se va urma in mod obligatoriu corelarea lor cu toate specialitatile implicate: arhitectura, rezistenta, instalatii, etc.
4. Constructorul este responsabil pentru coordonarea si verificarea pe santier a dimensiunilor (masuratorilor), corespunzator tuturor documentelor predate. In cazul eventualelor contradictii, conflicte sau date lipsa, constructorul trebuie sa informeze arhitectul inainte de inceperea lucrarilor.


LEGENDA:

1. Tencuiala decorativa culoare alb RAL 9010
2. Soclu finisat cu tencuiala decorativa, culoare alb RAL 9010
3. Tamplarie PVC cu geam termopan tri-stratificat, culoare gri antracit RAL 7016
4. Invelitoare din tabla tip tigla metalica, culoare gri antracit RAL 7026
5. Sistem de colectare a apelor pluviale - igheaburi si burlane din metal vopsit in camp electrostatic, culoare gri granit RAL 7026
6. Scari din beton placate cu gresie suprafata antiderapanta
7. Trotuar perimetral din beton
8. Terasa placata cu gresie suprafata antiderapanta
9. Velux



NOTA:

1. Acest proiect poate fi folosit pentru executie doar in conditiile obtinerii Autorizatiei de Construire, aprobata de organele competente.
2. Lucrarile care nu sunt executate conform prezentului proiect, sau cu acordul scris al arhitectului, nu constituie responsabilitatea acestuia.
3. La citirea planurilor se va urma in mod obligatoriu corelarea lor cu toate specialitatile implicate: arhitectura, rezistenta, instalatii, etc.
4. Constructorul este responsabil pentru coordonarea si verificarea pe santier a dimensiunilor (masuratorilor), corespunzator tuturor documentelor predate. In cazul eventualelor contradictii, conflicte sau date lipsa, constructorul trebuie sa informeze arhitectul inainte de inceperea lucrarilor.



Clasa de importanta a cladirii "IV"	
Categoria de importanta a cladirii "D"	
Gradul de rezistenta la foc "II"	
Risc la incendiu "mic"	
Nord:	Proprietate privata N.C. 87796
Sud:	Proprietate privata N.C. 87365
Vest:	Cale acces
Est:	Proprietate privata N.C. 82921
DISTANTE FATADE LIMITE:	
Nord:	C1 se invecineaza la 1.90 m fata de limita de proprietate
Sud:	C1 se invecineaza la 2.07 m fata de limita de proprietate
Vest:	C1 se invecineaza la 5.50 m fata de limita de proprietate
Est:	C1 se invecineaza la 13.31 m fata de limita de proprietate

CT - LOCUINTA DUPLEX	
Parter	
A _c	= 188.32 m ²
A _c desf.	= 188.32 m ²
A _u desf.	= 153.60 m ²
A _{terase acoperite}	= 0.00 m ²
A _{terase neacoperite}	= 21.70 m ²
H _{max}	= 5.20 m
H _{min}	= 3.18 m
Spatii plantate/verzi	= 262.78 m ²
Alei pietonale	= 80.25 m ²
Alei carosabile	= 50.95 m ²
Alei platforma pubele	= 7.00 m ²

LEGENDA	
117.036	Cota punct
1000	Punct de statie
23.28m	Distanța pe contur
⊕	Salp electric de beton
⊙	Camin vizitare canal
⊙	Camin vizitare apa
→	Limita CF
—	Imprejmuire teren catre strada
—	Imprejmuire teren catre vecini
■	Constructii Propuse
■	Terase Acoperite
■	Terase Acoperite
■	Spatii plantate si verzi
■	Circulatii pietonale
■	Circulatii auto
▲	Acces in cladire
▲	Acces pietonal
▲	Acces auto
⌂	Poarta Acces Auto
⌂	Poarta Acces Pietoni
■	Platforma _ Europubele PP
B.V.	Bazin vidanjabil (S=18 mc)
P.F.	Put forat / Fantana
XYZ	Cote gabarit constructii
XYZ	Cote fata de limite/vecinatati
XYZ	Cote fata de regimul de aliniere

BILANT TERITORIAL	
S.teren	=611.00 mp
S.construita (pt.POT)	=188.32 mp
S.construita (totala)	=188.32 mp
Regim de inaltime	=Parter
S.desfasurata (pt. CUT)	=188.32 mp
S.desfasurata (totala)	=188.32 mp
POT	=30.82 %
CUT	=0.308 Adc/mp
Spatii verzi (mp/%)	=262.78 mp ~43.00 %
S. alei pietonale	=80.25 mp
S. carosabil	=50.95 mp
S. platforma pubele	=7.00 mp
H.max	=5.20 m
H.streasina	=3.18 m

Indicatori urbanistici - instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării și al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc și se calculează după cum urmează (conform legii 350/2001 - Anexa 2):

Procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită.

Coefficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor nedirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție;

Excepții de calcul al indicatorilor urbanistici POT și CUT:

- dacă o construcție nouă este edificată pe un teren care conține o clădire care nu este destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT și CUT) se calculează adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale construcțiilor noi;
- dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicatorii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale noii construcții.

Semnat digital de
AFLOAREI ANDREI
Data: 2024.10.14
12:56:54 +0

Semnat digital de
Prunila Daniel
Data: 2024.10.22
08:26:57 +02:00