VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexa la autorizatia de construire
Nr. 209 din 18.06.2025
desfiintare
Arhitect-şef,

JUDEŢUL VASLUI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
VASLUI

NOTA:

- **Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar.**
  *Timpul de realizare **a probei de rezistență** la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, **a racordului** sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de **1 oră**);*
- **Proba de etanșeitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar.**
  *Timpul de realizare **a probei de etanșeitate** la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, **a racordului** sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de **1 oră**);*

LEGENDA

FAM STR. N-LAE TONITZA, NR.F.N.
MUN.VASLUI, JUD. VASLUI;

P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC
- Qmax = 25 mc/h P1=2-0.05 Bar; P2=0,025 Bar
B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=11m, PROIECTAT, CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. N-LAE TONITZA;

CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PEØ63mm, EXISTENTA PE STR. N-LAE TONITZA;

Pr		Denumire Proiect: RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHD SI P.R.M PENTRU ALIMENTARE CU G.N. A IMOBILULUI FAM STR.N-LAE TONITZA,NR.F.N.,MUN.VASLUI,JUD.VASLUI	Nr. Plansa: G1
Proiectat:	Scara: %	Denumire Plansa: PLAN DE SITUATIE	
Desenat:	2026	Faza: 112/2026 P.TH. + D.D.	rev.1
Verificat:			