

NOTA:

- **Proba de rezistenţă: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar.**
Timpul de realizare a probei de rezistenţă la presiune a conductei de distribuţie a gazelor naturale, a racordului sau a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră);
- **Proba de etanşeitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar.**
Timpul de realizare a probei de etanşeitate la presiune a conductei de distribuţie a gazelor naturale, a racordului sau a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră);

JUDEȚUL VASLUI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
VASLUI
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexa la autorizația de construire
nr. 212 din 11.06.2026
03. IUN. 2026

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD
Cond. de distrib./racord/SRM/PRM g.n. proiectat are următoarele caracteristici: mat. PE, Dn 32,
Qtot.inst. 3,74 mc/h.
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018.
Cond. de distrib./racord/SRM/PRM g.n. se va racorda în conducta/racordul g.n. presiune redusa existent, P.I.F. în anul 2014 conform ctr. concesiune / Reg. racordare nr. 10477/2002
Data 03.06.2026 Serv. ASD

S.C. GAZ EST S.A.
Conductă distribuție/racord/SRM/PRM g.n. proiectat, regim de presiune redusa/Med
AVIZAT PENTRU EXECUȚIE
Actul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat respectarea prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin A.N.R.E. nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX+XIII.
Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați A.N.R.E. conform legislației în vigoare.
AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD ÎN FUNCȚIUNE, ÎN EXPLOATARE
DIRECTOR GENERAL Serv. ASD

LEGENDA

FAM. MANOLACHE NECULAI MA
LOC. VIISOARA, MUN. VASLUI, .

P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOI
- Qmax = 25 mc/h P1=2-0,05 Bar, P2=0,025 Bar
B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=1m, PROIECTAT, CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. VIITORULUI

CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø63mm, EXISTENTA

CONDUCTA CANALIZARE,EXISTENTA

CONDUCTA APA,EXISTENTA

OBAT
DIRECTOR GENERAL,
ING. TIGHICI ADRIAN

NUME: CONDURACHE GABRIEL
CNP: 1880927374548
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: PGD,PGIU - PROIECTARE
LEGITIMATIE NR.211180070;111180068,
data:19.11.2023,Semnatura

NUME: TUDUCIUC ANDREI
CNP: 1801218374510
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: EGD,EGIU - EXECUTIE
LEGITIMATIE NR.512160871; 412160938,
data:20.12.2021,Semnatura

Proiectant: GazEst S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA		Executant: GazEst S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	Nr. Plansa: G1
Proiectat:	Ing. Condurache Gabriel	Scara: %	Denumire Plansa: PLAN DE SITUATIE
Desenat:	Ing. Oltei Marian	2026	Faza: 113/2026 P.TH. + D.D. rev.1
Verificat:	Ing. Mazilu Delia		