

PROGRAMUL DE REPARAȚII, ÎNTREȚINERE STRĂZI ȘI ALEI PIETONALE PENTRU ANUL 2026
LOT I - REPARAȚII STRĂZI CU MIXTURI ASFALTICE
LOT II - REFACERE ALEI PIETONALE

Nr. crt.	Denumire stradă	Lungime	Lățime	Suprafață	Binder BADPC TO (tone)	Asfalt (mp)	Bordură mare	Bordură mică (ml)	Pavele (mp)	Piată spartă (mc)	Plăci Granit (mp)	Pavele 8 (mp)	Uzură BA8 (mp)	Sume angajate în perioada ianuarie - aprilie 2026	Cost estimat LOT 1	Cost estimat LOT 2
1	Str. Castanilor 2 (reparații uzură/strat uzură BA16)	2.000	6	12.000	835	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.197.252	0
2	Str. Lacurilor (strat binderBADPC 22,4)	2.500	6	15.000	2.088	0	0	0	0	900	0	0	0	0	1.482.389	0
3	Str. Grigore Moisil (strat uzură BA16)	442	6	2.650	0	2.650	0	0	0	0	0	0	0	0	169.289	0
4	Str. Ghica Vodă (strat uzură BA16)	180	5	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	57.494	0
5	Str. Gării - platou gară (strat uzură BA16)	456	8	3.650	0	3.650	0	0	0	0	0	0	0	0	233.171	0
6	Str. Progresului (strat uzură BA16)	420	5	2.100	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	134.153	0
7	Str. Ștefan cel Mare - sens. giratorii Crucea Gării + OMV (strat uzură BA16)	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	159.706	0
8	Parcare Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza (strat uzură BA16)	35	20	700	0	700	100	0	0	0	0	0	0	0	61.306	0
9	Str. Ceramicii (strat uzură BA16)	1.000	9	8.500	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	543.001	0
10	Str. Bârladului (binder badpc 22,4/uzură ba16/alei pietonale P6)	100	5	500	70	500	160	160	160	0	0	0	0	0	94.370	46.010
11	Str. Muncii (strat uzură BA16)	500	5	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	159.706	0
12	Transurb (strat uzură BA16)	40	38	1.500	63	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	128.123	0
13	Str. Ștefan cel Mare – covoare asfaltice pe zone faianțate BA16	1.000	5	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	319.412	0
14	Teren sport Școala Gimnazială Alexandra Nechita (strat uzură BA16)	41	25	1.030	0	1.030	0	0	0	0	0	0	0	0	65.799	0
15	Str. Andrei Mureșanu (alei pietonale P6)	900	3	2.700	0	0	900	250	2.700	0	0	0	0	0	149.291	630.047
16	Str. Dimitrie Cantemir (alei pietonale P6)	350	1	500	0	0	350	170	500	0	0	0	0	0	58.058	124.066
17	Str. Ion Adam (parcare pavele 8 cm)	300	6	1.800	0	0	260	0	0	0	0	1.800	0	0	43.129	320.093
18	Str. Eternității (alei pietonale P6)	250	4	1.000	0	0	500	150	1.000	0	0	0	0	0	82.940	236.781
19	Str. 13 Septembrie (alei pietonale P6)	610	2	915	0	0	600	400	915	0	0	0	0	0	99.527	232.353
20	Bloc nr. 112 (parcare pavele P6 P8)	18	14	252	0	0	160	80	250	0	0	400	0	0	26.541	132.866
21	Plombări (uzură BA8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700	0	176.525	0
22	Neprevăzute diverse	0	0	0	270	4.000	0	252	770	0	100	200	0	0	394.753	276.885
23	Contract de lucrări - refacere rosturi pod str. Decebal (metal 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.050	0	0

Nr. crt.	Denumire stradă	Lungime	Lăţime	Suprafaţă	Binder BADPC TO (tone)	Asfalt (mp)	Bordură mare	Bordură mică (ml)	Pavele (mp)	Piată spartă (mc)	Plăci Granit (mp)	Pavele 8 (mp)	Uzură BA8 (mp)	Sume angajate în perioada ianuarie - aprilie 2026	Cost estimat LOT 1	Cost estimat LOT 2
24	Contract de lucrări - refacere alei pietonale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.833	0	0
25	Contract de lucrări - întreţinere şi împietruiri drumuri nemodernizate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.879	0	0
26	Achiziţii mixtură stocabilă la rece RRD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.254	0	0
TOTAL ESTIMAT					3.325	47.530	3.030	1.462	6.295	900	100	2.400	2.700	1.117.015	5.835.936	1.999.102

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
Primar
Ing. LUCIAN BRANIŞTE

DIRECTOR EXECUTIV,
Direcţia de Gospodărie Urbană
Ing. DORIN BĂLĂNESCU