

OBIECTIV: [01] - Amenajare parcare auto in incinta vechiului bazar - Scenariul I **Faza:** Studiu de Fezabilitate

Beneficiar: Municipiul Vaslui

Proiectant: S.C. DRUMIS S.R.L.

DG - DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

Amenajare parcare auto in incinta vechiului bazar - Scenariul I

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	108.567,34	22.799,14	131.366,48
1.2.1	[01.2] Amenajare teren	108.567,34	22.799,14	131.366,48
1.2.1.1	[01.2.1] Desfaceri/Demolari	108.567,34	22.799,14	131.366,48
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	68.613,91	14.408,92	83.022,83
1.3.1	[01.2] Amenajare teren	68.613,91	14.408,92	83.022,83
1.3.1.1	[01.2.2] Amenajare spatii verzi	68.613,91	14.408,92	83.022,83
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	112.901,25	23.709,26	136.610,51
1.4.1	[01.2] Amenajare teren	112.901,25	23.709,26	136.610,51
1.4.1.1	[01.2.3] Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilitatilor	112.901,25	23.709,26	136.610,51
	TOTAL CAPITOL 1	290.082,50	60.917,32	350.999,82
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	80.000,00	16.800,00	96.800,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	9.500,00	1.995,00	11.495,00
3.1.1	Studii de teren	9.500,00	1.995,00	11.495,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	3.000,00	630,00	3.630,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	138.940,01	29.177,41	168.117,42
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	28.822,31	6.052,69	34.875,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	105.117,70	22.074,72	127.192,42
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	195.000,00	40.950,00	235.950,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	45.000,00	9.450,00	54.450,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	45.000,00	9.450,00	54.450,00

DEVIZUL GENERAL: Amenajare parcare auto in incinta vechiului bazar - Scenariul I

1	2	3	4	5
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigentie de santier	150.000,00	31.500,00	181.500,00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 3	346.440,01	72.752,41	419.192,42
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	1.957.964,41	411.172,53	2.369.136,94
4.1.1	[01.1] Lucrari de reabilitare carosabil	1.957.964,41	411.172,53	2.369.136,94
4.1.1.1	[01.1.1] Refacere accese intrare-iesire parcare	79.981,45	16.796,10	96.777,55
4.1.1.2	[01.1.2] Parcare auto	751.006,90	157.711,45	908.718,35
4.1.1.3	[01.1.3] Subtraversari - Ridicari la cota	32.893,36	6.907,61	39.800,97
4.1.1.4	[01.1.4] Trotuare pietonale	205.038,29	43.058,04	248.096,33
4.1.1.5	[01.1.5] Siguranta circulatiei	66.106,28	13.882,32	79.988,60
4.1.1.6	[01.1.6] Lucrari instalatii de canalizare	306.877,33	64.444,24	371.321,57
4.1.1.7	[01.1.7] Lucrari instalatii electrice	516.060,80	108.372,77	624.433,57
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	2.473,72	519,48	2.993,20
4.2.1	[01.3] Dotari	2.473,72	519,48	2.993,20
4.2.1.1	[01.3.1] Montaj mobilier urban	2.473,72	519,48	2.993,20
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	21.300,00	4.473,00	25.773,00
4.3.1	[01.3] Dotari	21.300,00	4.473,00	25.773,00
4.3.1.1	[] Lista echipamente - Mobilier urban	21.300,00	4.473,00	25.773,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	1.981.738,13	416.165,01	2.397.903,14
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	65.397,35	13.733,44	79.130,79
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	59.452,14	12.484,95	71.937,09
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	5.945,21	1.248,49	7.193,70
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	26.289,69	0,00	26.289,69
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	11.949,86	0,00	11.949,86
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	2.389,97	0,00	2.389,97
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	11.949,86	0,00	11.949,86
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	268.576,06	56.400,97	324.977,03
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	360.263,10	70.134,41	430.397,51
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	689.428,20	144.779,92	834.208,12
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	275.771,28	57.911,97	333.683,25
	TOTAL CAPITOL 7	965.199,48	202.691,89	1.167.891,37

DEVIZUL GENERAL: Amenajare parcare auto in incinta vechiului bazar - Scenariul I

1	2	3	4	5
TOTAL GENERAL		4.023.723,22	839.461,04	4.863.184,26
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		2.389.972,77	501.894,28	2.891.867,05

Beneficiar,

Proiectant,

Municipiul Vaslui

S.C. DRUMIS S.R.L.

1 euro = 5,0985 lei , curs la data de 01.04.2026

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404



OBIECTIV: [01] - Amenajare parcare auto in incinta vechiului bazar - Scenariul I Faza: Studiu de Fezabilitate
OBIECTUL: [01.1] - Lucrari de reabilitare carosabil
Beneficiar: Municipiul Vaslui
Proiectant: S.C. DRUMIS S.R.L.

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

[01.1] - Lucrari de reabilitare carosabil

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	1.957.964,41	411.172,53	2.369.136,94
4.1.1	[01.1.1] Refacere accese intrare-iesire parcare	79.981,45	16.796,10	96.777,55
4.1.2	[01.1.2] Parcare auto	751.006,90	157.711,45	908.718,35
4.1.3	[01.1.3] Subtraversari - Ridicari la cota	32.893,36	6.907,61	39.800,97
4.1.4	[01.1.4] Trotuare pietonale	205.038,29	43.058,04	248.096,33
4.1.5	[01.1.5] Siguranta circulatiei	66.106,28	13.882,32	79.988,60
4.1.6	[01.1.6] Lucrari instalatii de canalizare	306.877,33	64.444,24	371.321,57
4.1.7	[01.1.7] Lucrari instalatii electrice	516.060,80	108.372,77	624.433,57
	TOTAL I - subcap. 4.1	1.957.964,41	411.172,53	2.369.136,94
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II - subcap. 4.2	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	0,00	0,00	0,00
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		1.957.964,41	411.172,53	2.369.136,94

Beneficiar,

Proiectant,

Municipiul Vaslui

S.C. DRUMIS S.R.L.



OBIECTIV: [01] - Amenajare parcare auto in incinta vechiului bazar - Scenariul I Faza: Studiu de Fezabilitate
OBIECTUL: [01.2] - Amenajare teren
Beneficiar: Municipiul Vaslui
Proiectant: S.C. DRUMIS S.R.L.

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

[01.2] - Amenajare teren

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
1.2	Amenajarea terenului	108.567,34	22.799,14	131.366,48
1.2.1	[01.2.1] Desfaceri/Demolari	108.567,34	22.799,14	131.366,48
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	68.613,91	14.408,92	83.022,83
1.3.1	[01.2.2] Amenajare spatii verzi	68.613,91	14.408,92	83.022,83
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	112.901,25	23.709,26	136.610,51
1.4.1	[01.2.3] Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilitatilor	112.901,25	23.709,26	136.610,51
	TOTAL I - subcap. 4.1	290.082,50	60.917,32	350.999,82
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II - subcap. 4.2	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	0,00	0,00	0,00
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		290.082,50	60.917,32	350.999,82

Beneficiar,

Proiectant,

Municipiul Vaslui

S.C. DRUMIS S.R.L.



OBIECTIV: [01] - Amenajare parcare auto in incinta vechiului bazar - Scenariul I Faza: Studiu de Fezabilitate
 OBIECTUL: [01.3] - Dotari
 Beneficiar: Municipiul Vaslui
 Proiectant: S.C. DRUMIS S.R.L.

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

[01.3] - Dotari

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	0,00	0,00	0,00
	TOTAL I - subcap. 4.1	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	2.473,72	519,48	2.993,20
4.2.1	[01.3.1] Montaj mobilier urban	2.473,72	519,48	2.993,20
	TOTAL II - subcap. 4.2	2.473,72	519,48	2.993,20
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	21.300,00	4.473,00	25.773,00
4.3.1	□ Lista echipamente - Mobilier urban	21.300,00	4.473,00	25.773,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	21.300,00	4.473,00	25.773,00
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		23.773,72	4.992,48	28.766,20

Beneficiar,

Proiectant,

Municipiul Vaslui

S.C. DRUMIS S.R.L.



OBIECTIV: [01] - Amenajare parcare auto in incinta vechiului bazar - Scenariul I **Faza:** Studiu de Fezabilitate
OBIECTUL: [01.1] - Lucrari de reabilitare carosabil
DEVIZUL: [01.1.1] - Refacere accese intrare-iesire parcare
Beneficiar: Municipiul Vaslui
Proiectant: S.C. DRUMIS S.R.L.

- lei - **C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	
1	Refacere accese intrare - iesire parcare						
1.1		Frezare 2-3 cm	mp	356,00	5,46	1.943,21	
1.2		Preluare denivelari din BAD22,4 - 2-3 cm	tona	26,00	605,46	15.741,86	
1.3		Geotextil cu rol antifisura	mp	428,00	13,29	5.688,62	
1.4		Curatire mecanica in vederea aplicarii imbracamintelor bituminoase	mp	712,00	0,27	191,60	
1.5		Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente	mp	712,00	4,08	2.907,65	
1.6		Strat de legatura din BAD22,4 - 6 cm	tona	52,00	605,46	31.483,73	
1.7		Strat din BA 16 - 4 cm	mp	356,00	61,87	22.024,78	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						79.981,45	
TVA:		21,00%				16.796,10	
TOTAL GENERAL:						96.777,55	

Beneficiar,

Proiectant,

Municipiul Vaslui

S.C. DRUMIS S.R.L.



1 euro = 5,0985 lei , curs la data de 01.04.2026

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

OBIECTIV: [01] - Amenajare parcare auto in incinta vechiului bazar - Scenariul I **Faza:** Studiu de Fezabilitate
OBIECTUL: [01.1] - Lucrari de reabilitare carosabil
DEVIZUL: [01.1.2] - Parcare auto
Beneficiar: Municipiul Vaslui
Proiectant: S.C. DRUMIS S.R.L.

- lei - **C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	Parcare auto					
1.1		Sapatura	mc	1.095,00	67,81	74.256,69
1.1		Compactare, stabilire grad proctor	mp	1.990,00	4,70	9.346,35
1.2		Asternere geotextil anticontaminant	mp	2.388,00	9,50	22.686,28
1.3		Strat de forma din balast	mc	199,00	254,90	50.725,66
1.4		Strat de fundatie din balast	mc	398,00	254,90	101.451,32
1.5		Strat de piatra sparta	mc	398,00	369,03	146.873,96
1.6		Curatire mecanica in vederea aplicarii imbracamintelor bituminoase	mp	3.980,00	0,27	1.071,02
1.7		Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente	mp	3.980,00	4,08	16.253,42
1.8		Strat de legatura din BAD22,4 - 6 cm	tona	287,00	605,46	173.765,96
1.9		Geotextil cu rol antifisura	mp	2.367,00	13,29	31.460,18
1.10		Strat din BA 16 - 4 cm	mp	1.990,00	61,87	123.116,07
TOTAL GENERAL (fara TVA):						751.006,90
TVA:		21,00%				157.711,45
TOTAL GENERAL:						908.718,35

Beneficiar,

Municipiul Vaslui

Proiectant,

S.C. DRUMIS S.R.L.



1 euro = 5,0985 lei , curs la data de 01.04.2026

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

OBIECTIV: [01] - Amenajare parcare auto in incinta vechiului bazar - Scenariul I **Faza:** Studiu de Fezabilitate
OBIECTUL: [01.1] - Lucrari de reabilitare carosabil
DEVIZUL: [01.1.3] - Subtraversari - Ridicari la cota
Beneficiar: Municipiul Vaslui
Proiectant: S.C. DRUMIS S.R.L.

- lei - **C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2		3	4	5	6 = 4 x 5
1	Subtraversari - Ridicari la cota						
1.1		Camereta mica		buc	1,00	6.077,40	6.077,40
1.2		Aducere la cota camine de vizitare		buc	5,00	4.113,71	20.568,56
1.3		Aducere la cota guri de scurgere		buc	7,00	779,64	5.457,45
1.4		Aducere la cota rasuflatoare gaz		buc	1,00	220,39	220,39
1.5		Aducere la cota hidranti		buc	1,00	569,56	569,56
TOTAL GENERAL (fara TVA):							32.893,36
TVA:		21,00%					6.907,61
TOTAL GENERAL:							39.800,97

Beneficiar,

Proiectant,

Municipiul Vaslui

S.C. DRUMIS S.R.L.



1 euro = 5,0985 lei , curs la data de 01.04.2026

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

OBIECTIV: [01] - Amenajare parcare auto in incinta vechiului bazar - Scenariul I **Faza:** Studiu de Fezabilitate
OBIECTUL: [01.1] - Lucrari de reabilitare carosabil
DEVIZUL: [01.1.4] - Trotuare pietonale
Beneficiar: Municipiul Vaslui
Proiectant: S.C. DRUMIS S.R.L.

- lei - **C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	
1	Trotuare pietonale						
1.1		Sapatura	mc	221,00	84,22	18.613,48	
1.2		Borduri din beton 20x25 cm (A1)	m	415,00	125,59	52.118,88	
1.3		Borduri din beton 10x15 cm (B1)	m	445,00	54,92	24.438,59	
1.4		Strat de balast - 40 cm	mc	170,00	274,91	46.735,06	
1.5		Strat de nisip - 4 cm	mc	17,00	358,50	6.094,44	
1.6		Pavaj autoblocant - 8 cm	mp	424,00	130,17	55.191,42	
1.7		Pavaj tactil	mp	10,00	184,64	1.846,43	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						205.038,29	
TVA:		21,00%				43.058,04	
TOTAL GENERAL:						248.096,33	

Beneficiar,

Municipiul Vaslui

Proiectant,

S.C. DRUMIS S.R.L.



1 euro = 5,0985 lei , curs la data de 01.04.2026

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

OBIECTIV: [01] - Amenajare parcare auto in incinta vechiului bazar - Scenariul I **Faza:** Studiu de Fezabilitate
OBIECTUL: [01.1] - Lucrari de reabilitare carosabil
DEVIZUL: [01.1.5] - Siguranta circulatiei
Beneficiar: Municipiul Vaslui
Proiectant: S.C. DRUMIS S.R.L.

- lei - **C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	Semnalizare rutiera					
1.1		Semnalizari pe perioada executiei	buc	1,00	2.537,06	2.537,06
1.2		Indicatoare rutiere	buc	21,00	584,67	12.278,03
1.3		Marcaje rutiere	m	1.375,00	1,61	2.211,07
1.4		Marcaje transversale	mp	200,00	56,11	11.222,06
1.5		Marcaje transversale colorate	mp	135,00	56,11	7.574,89
1.6		Montare Opritor roti auto reflectorizant, pentru locul de parcare sau blocare roti	buc	148,00	93,73	13.871,78
1.7		Montare rastel parcare biciclete	buc	10,00	1.641,14	16.411,40
TOTAL GENERAL (fara TVA):						66.106,28
TVA:		21,00%				13.882,32
TOTAL GENERAL:						79.988,60

Beneficiar,

Municipiul Vaslui

Proiectant,

S.C. DRUMIS S.R.L.



1 euro = 5,0985 lei , curs la data de 01.04.2026

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

OBIECTIV: [01] - Amenajare parcare auto in incinta vechiului bazar - Scenariul I **Faza:** Studiu de Fezabilitate
OBIECTUL: [01.1] - Lucrari de reabilitare carosabil
DEVIZUL: [01.1.6] - Lucrari instalatii de canalizare
Beneficiar: Municipiul Vaslui
Proiectant: S.C. DRUMIS S.R.L.

- lei - **C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	Lucrari de instalatii canalizare					
1.1		Sapatura	mc	420,00	84,22	35.374,03
1.2		Strat de nisip - 15 cm	mc	53,00	358,50	19.000,32
1.3		Strat de balast - 30 cm	mc	105,00	274,91	28.865,77
1.4		Umpluturi pamant (50%manual+50% mecanizat)	mc	263,00	46,59	12.253,45
1.5		Montare teava DN 160mm	m	350,00	54,31	19.007,56
1.6		Camin de vizitare	buc	8,00	12.501,41	100.011,25
1.7		Montare guri de scurgere	buc	15,00	5.393,50	80.902,56
1.8		Subtraversare prin foraj dirijat	m	45,00	254,72	11.462,39
TOTAL GENERAL (fara TVA):						306.877,33
TVA:		21,00%				64.444,24
TOTAL GENERAL:						371.321,57

Beneficiar,

Proiectant,

Municipiul Vaslui

S.C. DRUMIS S.R.L.



1 euro = 5,0985 lei , curs la data de 01.04.2026

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

OBIECTIV: [01] - Amenajare parcare auto in incinta vechiului bazar - Scenariul I **Faza:** Studiu de Fezabilitate
OBIECTUL: [01.1] - Lucrari de reabilitare carosabil
DEVIZUL: [01.1.7] - Lucrari instalatii electrice
Beneficiar: Municipiul Vaslui
Proiectant: S.C. DRUMIS S.R.L.

- lei - **C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	Lucrari instalatii electrice					
1.1	TSA16D2	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,in transee de pana la 4 m adancime,pestru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1m adancime < 1.5m,teren foarte tare cu obstacol	mc	30,00	184,71	5.541,19
1.2	TSD18C1	Umlutura compactata in santuri,pestru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune,executata cu pamant provenit din :...teren tare	mc	10,00	59,24	592,41
1.3	W2H04A1	Strat nisip asezat in sant pentru...protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat	mc	5,00	161,01	805,03
1.4	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	9,00	39,85	358,63
1.5	CA02W1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) în fundatii la constructii ingineresti, avand un volum pâna la 8 mc inclusiv (stâlpi LEA, etc.);	mc	20,00	595,39	11.907,75
1.5.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	20,16	425,04	8.568,81
1.6	TRA06A35	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=35 km	tona	48,00	53,13	2.550,24
1.7	W2G01A#	Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala...sectiunea pâna la 4x16 mmp, fara obstacole sau cu greutatea specifica pâna la 1,1 kg/m;	m	260,00	26,85	6.980,71
1.7.L	4802664	Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 10 U s 8778	m	266,50	23,91	6.371,62
1.7.L	6718400	Eticheta din plumb pentru marcare traseului de cable (200x20x2) fpb 1	buc	26,00	6,64	172,67
1.8	W3A06D1	Stalp din otel profilat sau din teava(tubular) montat pe fund beton prof pentru traversa elastica-	buc	11,00	9.027,50	99.302,55
1.8.L	6500832	Stalp de metal tip mu 15/9,5 lc 556-00-stalp metalig g=4mm, H 8 m, inclusiv carcasa cu buloane pentru inglobare in fundatie	buc	11,00	7.703,85	84.742,35
1.9	W2F06A#	Dispozitiv din cârja si cu bratari pentru fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stâlp de metal, dispozitivul fiind format din 1 cârja mica cu 2 bratari simple montat cu scara manuala;	buc	11,00	343,78	3.781,57
1.9.L	6311695	Consola diametru 60 l=1,5 m	buc	11,00	112,90	1.241,91
1.10	W2F02A#	Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stâlpi cu platforma ridicatoare cu brat	buc	11,00	111,01	1.221,12

DEVIZUL: [01.1.7] - Lucrari instalatii electrice

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1.11	461060	Lampi LED - Lampa Stradala LED 106Wumina alba - 6000K	buc	11,00	2.390,85	26.299,35
1.12	W2F11A#	Cutie de derivatie pentru iluminat public, montata pe stâlp pentru alimentare subterana intrare-iesire inclusiv intrerupator automat	buc	11,00	374,58	4.120,36
1.12.L	7312801	Cutie de derivatie pentru iluminat public	buc	11,00	332,06	3.652,69
1.13	W2G13A#	Cablu de energie electrica, cu conductoare din cupru sau aluminiu cu izolatie din PVC montat prin stâlp de metal cablu nearmat cu sectiunea de 2x2,5 sau 4x4 ;	m	150,00	17,61	2.642,11
1.13.L	4801892	Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 1,5 U s.8778	m	153,75	10,63	1.633,75
1.14	W2E20A#	Racordarea circuitelor electrice în tablouri la borne cu sectiunea de pâna la 6mmp;	buc	40,00	3,78	151,17
1.15	W2E20D#	Racordarea circuitelor electrice în tablouri la borne cu sectiunea de 50-70mmp;	buc	10,00	10,39	103,93
1.16	W1MN14A#	Electrod din teava de otel zincata pentru priza de legare la pamânt teren normal	m	230,00	182,27	41.921,87
1.16.L	3701254	Banda din otel Zn 25x4mm;	kg	46,00	11,95	549,90
1.16.L	7319524	Electrod cruce 50x50x3 mm	m	234,60	126,18	29.602,71
1.17	W1MN15A#	Îmbinarea prizei de legare la pamânt cu suruburi galvanizate .	buc	20,00	15,81	316,30
1.18	W2J02A#	Verificarea si încercarea retelei electrice subterane în vederea receptiei si punerii în functiune cablu nou;	buc	2,00	571,09	1.142,17
1.19	W2J03A#	Verificarea prizelor de pamânt	buc	5,00	85,03	425,16
1.20	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	2,20	79,70	175,33
1.21	TRI1AA01F1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	2,20	21,26	46,77
1.22	TRI1AA08C1	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin aruncare auto-rampa,teren categ.1	tona	2,00	11,81	23,62
1.23	AUT5702A1	Autotelescop (platforma telescopica) auto pe 5t	ora	40,00	207,07	8.282,97
1.24	AUT1303A1	Ora pr schela met tub. exterioare s640mp g=11-13,5 3sch. lei/mp	ora	40,00	2,44	97,76
1.25	EG10A1	Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de împamîntare	buc	1,00	146,21	146,21
1.26	Bransament_mono	Bloc de masura si protectie din material plastic cu limitator de putere si loc pentru contor, tip BMP, monofazic...montata pe zid de beton - include realizarea lucrarilor de racordare si obtinera avizului tehnic de racordare	buc	1,00	1.482,17	1.482,17
1.26.L	7322229	Bloc de masura si protectie monofazat derivatie bmpmd de 30 A reglabil in trepte (5, 10, 15, 20, 25, 30)	buc	1,00	770,39	770,39
1.27	7346180	Statii de incarcare electrice	buc	2,00	35.862,75	71.725,50
1.28	DF18A1	Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	2,00	226,77	453,55
1.28.L	2100910	Beton marfa clasa C 8/10 (BC 10/ B 150)	mc	0,20	425,04	85,01
1.28.L	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	2,00	132,83	265,65
1.29	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	4,80	53,13	255,02
1.30	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	2,00	27,16	54,32
1.31	2700228	Panou vertical parcare afisaj electronic cu leduri	buc	2,00	13.282,50	26.565,00

DEVIZUL: [01.1.7] - Lucrari instalatii electrice

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1.32	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	0,20	39,85	7,97
1.33	1177563879	Senzori de prezenta parcare	buc	74,00	2.656,50	196.581,00
TOTAL GENERAL (fara TVA):						516.060,80
TVA:		21,00%				108.372,77
TOTAL GENERAL:						624.433,57

Beneficiar,

Municipiul Vaslui

Proiectant,

S.C. DRUMIS S.R.L.



1 euro = 5,0985 lei , curs la data de 01.04.2026

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

OBIECTIV: [01] - Amenajare parcare auto in incinta vechiului bazar - Scenariul I **Faza:** Studiu de Fezabilitate
OBIECTUL: [01.2] - Amenajare teren
DEVIZUL: [01.2.1] - Desfaceri/Demolari
Beneficiar: Municipiul Vaslui
Proiectant: S.C. DRUMIS S.R.L.

- lei - **C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2		3	4	5	6 = 4 x 5
1	Terasamente						
1.1		Sapatura		mc	849,00	67,81	57.574,36
1.2		Demolare betoane		mc	243,00	209,85	50.992,98
TOTAL GENERAL (fara TVA):							108.567,34
TVA:		21,00%					22.799,14
TOTAL GENERAL:							131.366,48

Beneficiar,

Proiectant,

Municipiul Vaslui

S.C. DRUMIS S.R.L.



1 euro = 5,0985 lei , curs la data de 01.04.2026

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

OBIECTIV: [01] - Amenajare parcare auto in incinta vechiului bazar - Scenariul I **Faza:** Studiu de Fezabilitate
OBIECTUL: [01.2] - Amenajare teren
DEVIZUL: [01.2.2] - Amenajare spatii verzi
Beneficiar: Municipiul Vaslui
Proiectant: S.C. DRUMIS S.R.L.

- lei - **C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2		3	4	5	6 = 4 x 5
1	Amenajare spatii verzi						
1.1		Umplutura pamant inierbat		mp	141,00	39,84	5.616,94
1.2		Montare gazon		mp	470,00	54,03	25.395,17
1.3		Plantare arbori		buc	58,00	444,06	25.755,69
1.4		Plantare arbusti ornamentali		buc	47,00	158,70	7.458,91
1.5		Pietris decorativ+ folie		mp	138,00	31,79	4.387,21
TOTAL GENERAL (fara TVA):							68.613,91
TVA:		21,00%					14.408,92
TOTAL GENERAL:							83.022,83

Beneficiar,

Municipiul Vaslui

Proiectant,

S.C. DRUMIS S.R.L.



1 euro = 5,0985 lei , curs la data de 01.04.2026

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

OBIECTIV: [01] - Amenajare parcare auto in incinta vechiului bazar - Scenariul I **Faza:** Studiu de Fezabilitate
OBIECTUL: [01.2] - Amenajare teren
DEVIZUL: [01.2.3] - Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilitatilor
Beneficiar: Municipiul Vaslui
Proiectant: S.C. DRUMIS S.R.L.

C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	
1	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor						
1.1	30328	Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilitatilor	buc	1,00	112.901,25	112.901,25	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						112.901,25	
TVA:		21,00%				23.709,26	
TOTAL GENERAL:						136.610,51	

Beneficiar,

Municipiul Vaslui

Proiectant,

S.C. DRUMIS S.R.L.



1 euro = 5,0985 lei , curs la data de 01.04.2026

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro , e-mail: office@intersoft.ro , tel.: 0749 050.404

OBIECTIV: [01] - Amenajare parcare auto in incinta vechiului bazar - Scenariul I **Faza:** Studiu de Fezabilitate
OBIECTUL: [01.3] - Dotari
DEVIZUL: [01.3.1] - Montaj mobilier urban
Beneficiar: Municipiul Vaslui
Proiectant: S.C. DRUMIS S.R.L.

C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	
1		Montare cosuri de gunoi	buc	18,00	95,14	1.712,58	
2		Montare banci	buc	8,00	95,14	761,15	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						2.473,72	
TVA:		21,00%				519,48	
TOTAL GENERAL:						2.993,20	

Beneficiar,

Municipiul Vaslui

Proiectant,

S.C. DRUMIS S.R.L.



1 euro = 5,0985 lei , curs la data de 01.04.2026

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

OBIECTIV: [01] - Amenajare parcare auto in incinta vechiului bazar - Scenariul I
OBIECTUL: [01.3] - Dotari
LISTA: Lista echipamente - Mobilier urban
Beneficiar: Municipiul Vaslui
Proiectant: S.C. DRUMIS S.R.L.

Faza: Studiu de Fezabilitate

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Lista echipamente - Mobilier urban						
1	Cosuri de gunoi	buc	18,00	650,00	11.700,00	
2	Banca odihna	buc	8,00	1.200,00	9.600,00	
TOTAL:				lei	21.300,00	
				euro	4.177,70	
TVA:			21,00 %	lei	4.473,00	
TOTAL cu TVA:				lei	25.773,00	

Beneficiar,

Municipiul Vaslui

Proiectant,

S.C. DRUMIS S.R.L.



1 euro = 5,0985 lei , curs la data de 01.04.2026

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404