

Legenda dotari grupa
1 Masa lemn pentru copii, H = 470 mm
2 Scaun din lemn pentru gradinita, T1
4 Ansamblu depozitare + pubic
5 Ansamblu depozitare+cuti, albitoqu deschis
6 Pat gradinita stivuibil - culoare fag
8 Birou educator
9 Dulap de birou
10 Scaun de birou
13 Perete
14 Draperie opaca

C1+C2+C3 - un compartiment de incendiu
Dim. maxime la teren - 28.95 x 74.35 m
AC TOTAL = 1287.50 mp
AD TOTAL = 1596.85 mp
AU TOTAL = 1293.61 mp

A TEREN = 5200 mp (din acte), 4603 mp (mas.)
POT PROPUS = 24.75 %
CUT PROPUS = 0.30

Nota 1: Toate usile cailor de evacuare se deschid in sensul evacuarii si sunt prevazute cu sisteme pentru inchidere lenta.
Nota 2: Usile accesului principal in cladire se prevad cu deschidere automata. Pentru evacuarea in siguranta, usile automate sunt dotate cu sisteme de deschidere manuala (bara antipanica).
Nota 3. Usile nu au praguri.
Nota 4: Usile care sunt utilizate de prescolari se doteaza cu sisteme de protectie a degetelor.
Nota 5: Usile salilor de grupa si usile catre zona exterioara de joaca dotate cu sistem de inchidere automata vor fi prevazute cu dispozitive de blocare in pozitie deschis, montate la inaltime, pentru a preveni actionarea acestora de catre copii.
Nota 6: Usile ce despart spatiile in care se gasesc copii de spatiile tehnico-gospodaresti vor avea prevazute sisteme etanse, acces securizat si vor purta marcaje de interzicere a accesului - usa din axele 1c-2c/ Cc - Dc, 6a/ B - C.
Nota 7: In cazul ferestrelor având cota parapetului mai mică decat 1,10 m se prevad balustrade din sticla, pe interior - sticla securizata.

LEGENDA ELEMENTE CONSTRUCTIVE - PARTER COTA +0.00

PERETI EXTERIORI

Tencuiala decorativa pentru exterior - 1.5 cm
Termoizolatie din vata minerala, grosime 15 cm
Perete caramida, grosime 30 cm, C0(CA1)/A1, EI180
Termoizolatie din vata minerala, grosime 15 cm
Finisaj interior - 2.5 cm

Tencuiala decorativa pentru exterior - 1.5 cm
Termoizolatie din vata minerala, grosime 15 cm
Perete caramida, grosime 30 cm, C0(CA1)/A1, EI180
Finisaj interior - 2.5 cm

Finisaj exterior din tabla faltuita, in continuarea acoperisului
Strat de aer
Termoizolatie din vata minerala caserata, grosime 15 cm
Perete caramida, grosime 30 cm, C0(CA1)/A1, EI180
Finisaj interior - 2.5 cm

Perete cortina din Aluminiu, B-s1, d0

PERETI INTERIORI

Finisaj interior - 2.5 cm
Perete din caramida GVP, grosime 30 cm, C0(CA1)/A1, EI180
Finisaj interior - 2.5 cm

Finisaj interior - 2.5 cm
Perete din caramida GVP, grosime 25 cm, C0(CA1)/A1, EI180
Finisaj interior - 2.5 cm

Finisaj interior - 2.5 cm
Perete din caramida GVP, grosime 15 cm, C0(CA1)/A1, EI180
Finisaj interior - 2.5 cm

Finisaj interior - 2.5 cm
Perete din caramida GVP, grosime 10 cm, C0(CA1)/A1, EI180
Finisaj interior - 2.5 cm

ELEMENTE DE STRUCTURA

Stalp din beton armat, 60 x 60 cm, C0(CA1)/A1, RF 120

COD DE CULORI

RF120
EI180

Categorie de importanta: C	Clasa de importanta: II		GRF II	Risc mic de incendiu	
EXPERT					
VERIFICATOR			REFERAT/EXPERTIZA	NR./DATA	Nr./Data:
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA / CERINTA	Beneficiar: U.A.T. Municipiul Vaslui		
	S.C PAUL CONSULTING SSM.-SU. S.R.L. Nr. Inregistrare la Registrul Comertului: J22/2569/06.12.2016 Cod fiscal: 36807495 Telefon: Col.(r) CIUBOTARIU-ANA PAUL - 0752 005 340 E-mail: ciubotariu.paul1967@gmail.com		Amplasament: Judetul Vaslui, Municipiul Vaslui Strada Gheorghe Doja, nr. 40, CF 82877		Proiect Nr.: 73/2024
Sef proiect	Arh. Mihalache Butnaru Marian Viorel	Scara: 1:100	Titlu proiect: Obtinerea autorizatiei de construire pentru obiectivul de investitii: "Construire complex pentru invatamantul timpuriu (cresa, gradinita) si zona pentru activitati in aer liber in Municipiul Vaslui"		Faza: S.F.
Proiectat	Arh. Mihalache Butnaru Marian Viorel				
Desenat	Arh. Stag. Andreea Radu	Data: 2024	Titlu plansa: Plan parter - cota 0.0		Plansa: A.03

BALTAG P. GEORGIANA ROMANIA M.D.L.P.A. NR. 11962 B1,I; D1,I ARHITECT - VERIFICATOR DE PROIECTE
SPIRATOS I. SPIRU ROMANIA M.D.L.P.A. NR. 1561 A1 INGINER VERIFICATOR PROIECTE
ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA 12336 Marian-Viorel MIHALACHE BUTNARU ARHITECT DE MEMBRU
DOMOCOS-BESLEAGA C.A. ANDREA-STEFANIA ROMANIA M.D.L.P.A. NR. 12227 BI,D1,R1 ARHITECT - VERIFICATOR DE PROIECTE
DAMASCHIN-IONESCU A. GABRIELA ROMANIA M.D.L.P.A. 06430 ARHITECT VERIFICATOR PROIECTE
BORDEANU V. VICTOR-ANDREI ROMANIA M.D.L.P.A. Nr. 09971 Nr. 10[illegible] ARHITECT VERIFICATOR PROIECTE
PAUL CONSULTING SSM-SU S.R.L. VERIFICAT