INDICATOR	DESTINAȚIE ÎNCĂPERE	S.UTILĂ	INDICATOR	DESTINAȚIE ÎNCĂPERE	S.UTILĂ
P. 01	HOL INTRARE	26,61 m²	P. 42	BAIE	4,20 m²
P. 02	CASA SCĂRII	36,69 m²	P. 43	HOL	5,52 m²
P. 03	HOL	12,40 m²	P. 44	CAMERĂ 2	20,35 m²
P. 04	HOL	20,71 m²	P. 45	BAIE	3,82 m²
P. 05	GRUPURI SANITARE	9,66 m²	P. 46	HOL	3,32 m²
P. 06	GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITĂȚI	5,61 m²	P. 47	HOL	3,32 m²
P. 07	SALĂ DE MESE	87,38 m²	P. 48	BAIE	3,65 m²
P. 08	BIROU SEF BUCĂTAR	7,68 m²	P. 49	CAMERĂ 3	20,48 m²
P. 09	SPALATORIE VESELĂ	4,79 m²	P. 50	HOL	5,52 m²
P. 10	SERVIRE	5,12 m²	P. 51	BAIE	4,14 m²
P. 11	BUCĂTĂRIE CALDĂ	25,94 m²	P. 52	CAMERĂ 4	20,35 m²
P. 12	BUCĂTĂRIE RECE	15,83 m²	P. 53	CAMERĂ 5	27,65 m²
P. 13	ZONĂ PREPARARE CARNE	5,55 m²	P. 54	HOL	8,04 m²
P. 14	ZONĂ PREPARARE PEȘTE	3,84 m²	P. 55	BAIE	6,97 m²
P. 15	ZONĂ PREPARARE OUĂ	4,33 m²	P. 56	BAIE	6,71 m²
P. 16	ZONĂ PREPARARE LEGUME	4,82 m²	P. 57	CAMERĂ 6	22,04 m²
P. 17	HOL	19,19 m²	P. 58	HOL	9,65 m²
P. 18	DEPOZITARE LEGUME FRUCTE	4,38 m²	P. 59	CASA SCĂRII	32,30 m²
P. 19	DEPOZITARE COLONIALE	5,73 m²	P. 60	CAMERĂ CENTRALĂ DETECȚIE	2,51 m²
P. 20	DEPOZITARE FRIGORIFIC	5,83 m²	P. 61	DEPOZITARE RUFE MURDARE	2,92 m²
P. 21	DEPOZITARE DEȘEURI	4,90 m²	P. 62	DEPOZITARE RUFE CURATE	2,92 m²
P. 22	HOL	13,47 m²	P. 63	HOL	6,49 m²
P. 23	VESTIAR FEMEI	13,45 m²	P. 64	BAIE	7,23 m²
P. 24	HOL	4,02 m²	P. 65	CAMERĂ 7	26,43 m²
P. 25	VESTIAR BĂRBAȚI	14,90 m²	P. 66	HOL	47,50 m²
P. 26	CABINĂ PORTAR/ POST PAZĂ	6,86 m²	P. 67	HOL	2,95 m²
P. 27	G.S.	3,42 m²	P. 68	BAIE	3,04 m²
P. 28	VESTIAR	2,80 m²	P. 69	CAMERĂ 8	19,93 m²
P. 29	G.S.	2,30 m²	P. 70	CAMERĂ 9	20,35 m²
P. 30	DEPOZITARE MATERIALE CURĂȚENIE	2,46 m²	P. 71	BAIE	3,65 m²
P. 31	SPĂLĂTORIE	18,83 m²	P. 72	HOL	3,32 m²
P. 32	DEPOZITARE RUFE CURATE	2,07 m²	P. 73	CAMERĂ 10	20,35 m²
P. 33	HOL	74,37 m²	P. 74	HOL	3,32 m²
P. 34	CABINET CONSULTAȚII	14,56 m²	P. 75	BAIE	3,65 m²
P. 35	DEPOZITARE MATERIALE MEDICALE	3,10 m²	P. 76	HOL	3,32 m²
P. 36	SALĂ DE TRATAMENTE	18,43 m²	P. 77	BAIE	3,82 m²
P. 37	SALĂ DE AȘTEPTARE CABINET	10,95 m²	P. 78	CAMERĂ 11	20,41 m²
P. 38	G.S. H.	5,76 m²	P. 79	HOL	3,32 m²
P. 39	G.S.	2,94 m²	P. 80	BAIE	3,82 m²
P. 40	SPAȚIU TEHNIC	33,93 m²	P. 81	CAMERĂ 12	20,41 m²
P. 41	CAMERĂ 1	14,84 m²			
TOTAL SUPRAFAȚĂ UTILĂ PARTER					1000,95 m²
TOTAL SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ PARTER					1240,00 m²
LOGII PARTER					
P.	LOGIE 1	1,74 m²	P.	LOGIE 4	3,02 m²
P.	LOGIE 2	3,02 m²	P.	LOGIE 5	3,02 m²
P.	LOGIE 3	3,02 m²	P.	LOGIE 6	2,92 m²
TOTAL SUPRAFAȚĂ UTILĂ LOGII PARTER					16,74 m²

LEGENDĂ PEREȚI

- PEREȚI EXTERIORI ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ TIP GVP 250x300x238 MM ȘI TERMOIZOLAȚIE DIN VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ 15 CM
- PEREȚI DE COMPARTIMENTARE ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ TIP GVP 375x250x238 MM
- PEREȚI DE COMPARTIMENTARE ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ TIP GVP 500x150x238 MM
- ÎNCHIDERE CU ZIDĂRIE BCA PENTRU CONFORMARE GHENE INSTALAȚII, GROSIME 5 CM
- STÂLP DIN BETON ARMAT CU DIMENSIUNI DIFERITE

NOTĂ:

1. TOATE FERESTRELE DE LA BĂI ȘI GRUPURI SANITARE AU STICLĂ SABLATĂ FĂRĂ MODEL

Categoria de importanță:	C
Clasa de importanță:	II
Grad de rezistență la foc:	II
Zona seismică:	$a_g = 0,30$ g $T_c = 0,7$ s
Zona încărcări din zăpadă:	$S_{0K} = 2,5$ kPa
Zona încărcări din vânt:	$q_{ref} = 0,7$ kPa
Zona climatică:	-18° c

INDICATORI FIZICI PROPUȘI

A teren	3.102,00 m²
P.O.T.	39,97 %
C.U.T.	1,16
Regim de înălțime	P+2E
H max.	11,80 m
Aconstr. internat	1.240,00 m²
Aconst. desf. totală internat	3.584,00 m²
Aspații verzi	639,84 m²
Aalei, trotuare, platforme	1.222,16 m²

VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA CERINTA	REFERAT/ EXPERTIZA NR./ DATA
S.C.CIVIL PROIECT SRL VASLUI, R.C. J/37/405/2002			BENEFICIAR: UAT MUNICIPIUL VASLUI
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA: 1:50	TITLU PROIECT: CONSTRUIRE INTERNAT PENTRU LICEUL CU PROGRAM SPORTIV VASLUI Adresa: intravilan Mun. Vaslui, Str. Decebal nr. 30, T:120, P:1486, N.C. 87248	Pr. nr.: 482/2024	Faza: S.F.
ȘEF PROIECT	Arh. Mitrofan Alexandra					
PROIECTAT	Arh. Mitrofan Alexandra		DATA: 08/2024	TITLU PLANȘĂ: PLAN PARTER - COTA ±0,00M	PL. NR.: A.04	
DESENAT	Arh. Mitrofan Alexandra					