INDICATOR	DESTINAȚIE ÎNCĂPERE	S.UTILĂ	INDICATOR	DESTINAȚIE ÎNCĂPERE	S.UTILĂ
E1. 01	CASA SCĂRII	46,54 m²	E1. 39	BAIE	3,82 m²
E1. 02	GRUP SANITAR BĂRBAȚI	7,12 m²	E1. 40	HOL	3,32 m²
E1. 03	GRUP SANITAR FEMEI	7,06 m²	E1. 41	HOL	45 m²
E1. 04	HOL	22,16 m²	E1. 42	HOL	5,02 m²
E1. 05	BIROU	16,25 m²	E1. 43	BAIE	3,74 m²
E1. 06	BIROU	14,55 m²	E1. 44	CAMERĂ 21	21,28 m²
E1. 07	BIROU	28,32 m²	E1. 45	HOL	3,32 m²
E1. 08	OFICIU	6,84 m²	E1. 46	BAIE	3,65 m²
E1. 09	BIROU	15,13 m²	E1. 47	CAMERĂ 22	20,49 m²
E1. 10	DEPOZITARE	11,10 m²	E1. 48	CAMERĂ 23	27,28 m²
E1. 11	BAIE	8,09 m²	E1. 49	HOL	8,37 m²
E1. 12	HOL	9,08 m²	E1. 50	BAIE	6,97 m²
E1. 13	CAMERĂ 13	31,44 m²	E1. 51	BAIE	6,71 m²
E1. 14	CAMERĂ 14	20,41 m²	E1. 52	CAMERĂ 24	22,04 m²
E1. 15	HOL	3,31 m²	E1. 53	HOL	9,65 m²
E1. 16	BAIE	3,65 m²	E1. 54	CASA SCĂRII	32,30 m²
E1. 17	HOL	3,33 m²	E1. 55	DEPOZITARE RUFE MURDARE	4,38 m²
E1. 18	BAIE	3,82 m²	E1. 56	DEPOZITARE RUFE CURATE	4,38 m²
E1. 19	CAMERĂ 15	20,35 m²	E1. 57	HOL	6,49 m²
E1. 20	HOL	56,37 m²	E1. 58	BAIE	7,23 m²
E1. 21	CAMERĂ 16	23,31 m²	E1. 59	CAMERĂ 25	26,56 m²
E1. 22	HOL	4,11 m²	E1. 60	HOL	47,50 m²
E1. 23	BAIE	4,79 m²	E1. 61	HOL	2,95 m²
E1. 24	DEPOZITARE MATERIALE CURĂȚENIE	6,86 m²	E1. 62	BAIE	3,04 m²
E1. 25	SPAȚIU MULTIFUNCȚIONAL PENTRU STUDIU	74,00 m²	E1. 63	CAMERĂ 26	20,07 m²
E1. 26	HOL	6,58 m²	E1. 64	CAMERĂ 27	15,14 m²
E1. 27	BAIE	5,00 m²	E1. 65	BAIE	3,97 m²
E1. 28	CAMERĂ 17	20,07 m²	E1. 66	HOL	5,31 m²
E1. 29	HOL	4,12 m²	E1. 67	CAMERĂ 28	15,14 m²
E1. 30	BAIE	4,62 m²	E1. 68	HOL	5,32 m²
E1. 31	CAMERĂ 18	24,19 m²	E1. 69	BAIE	3,97 m²
E1. 32	HOL	5,52 m²	E1. 70	HOL	5,02 m²
E1. 33	BAIE	4,71 m²	E1. 71	BAIE	3,90 m²
E1. 34	CAMERĂ SUPRAVEGHETOR	17,14 m²	E1. 72	CAMERĂ 29	21,21 m²
E1. 35	CAMERĂ 19	15,14 m²	E1. 73	HOL	5,02 m²
E1. 36	BAIE	4,13 m²	E1. 74	BAIE	3,90 m²
E1. 37	HOL	5,31 m²	E1. 75	CAMERĂ 30	21,21 m²
E1. 38	CAMERĂ 20	20,49 m²			
TOTAL SUPRAFAȚĂ UTILĂ ETAJ 1					**1034,28 m²**
TOTAL SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ ETAJ 1					**1260,00 m²**
LOGII ETAJ 1					
E1.	LOGIE 1	1,74 m²	E1.	LOGIE 5	3,02 m²
E1.	LOGIE 2	3,02 m²	E1.	LOGIE 6	3,02 m²
E1.	LOGIE 3	3,02 m²	E1.	LOGIE 7	1,74 m²
E1.	LOGIE 4	3,02 m²			
TOTAL SUPRAFAȚĂ UTILĂ LOGII ETAJ 1					**18,58 m²**

LEGENDĂ PEREȚI

- PEREȚI EXTERIORI ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ TIP GVP 250x300x238 MM ȘI TERMOIZOLAȚIE DIN VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ 15 CM
- PEREȚI DE COMPARTIMENTARE ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ TIP GVP 375x250x238 MM
- PEREȚI DE COMPARTIMENTARE ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ TIP GVP 500x150x238 MM
- ÎNCHIDERE CU ZIDĂRIE BCA PENTRU CONFORMARE GHENE INSTALAȚII, GROSIME 5 CM
- STÂLP DIN BETON ARMAT CU DIMENSIUNI DIFERITE

NOTĂ:
1. TOATE FERESTRELE DE LA BĂI ȘI GRUPURI SANITARE AU STICLĂ SABLATĂ FĂRĂ MODEL

Categoria de importanță:	C
Clasa de importanță:	II
Grad de rezistență la foc:	II
Zona seismică:	$a_g = 0,30$ g; $T_c = 0,7$ s
Zona încărcări din zăpadă:	$S_{0,k} = 2,5$ kPa
Zona încărcări din vânt:	$q_{ref} = 0,7$ kPa
Zona climatică:	III, $t_e = -18°C$

INDICATORI FIZICI PROPUȘI

A teren	3.102,00 m²
P.O.T.	39,97 %
C.U.T	1,16
Regim de înălțime	P+2E
H max.	11,80 m
Aconstr. internat	**1.240,00 m²**
Aconst. desf. totală internat	**3.584,00 m²**
Aspații verzi	**639,84 m²**
Aalei, trotuare, platforme	**1.222,16 m²**

VERIFICATOR			B,C,D,F	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINȚA	REFERAT/ EXPERTIZA NR./ DATA
S.C.CIVIL PROIECT SRL VASLUI, R.C. J/37/405/2002			BENEFICIAR: UAT MUNICIPIUL VASLUI	Pr. nr.: 482/2024
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNATURA	SCARA: 1:50	TITLU PROIECT: CONSTRUIRE INTERNAT PENTRU LICEUL CU PROGRAM SPORTIV VASLUI — Faza: S.F.
ȘEF PROIECT	Arh. Mitrofan Alexandra			
PROIECTAT	Arh. Mitrofan Alexandra		DATA: 08/2024	TITLU PLANȘĂ: PLAN ETAJ 1 - COTA 3,65M — PL. NR.: A.05
DESENAT	Arh. Mitrofan Alexandra			