FAȚADĂ NORD-EST

FAȚADĂ NORD-VEST

FAȚADĂ SUD-EST

FAȚADĂ SUD-VEST

A-A

B-B'

P. 05 SCENĂ
Parchet lemn
A: 160,05 m²

Tavan fals suspendat

P.04 SALĂ SPECTACOLE
Parchet lemn masiv
A: 445,60 m²

ACOPERIȘ TERASĂ NECIRCULABILĂ

Hliber =3,00 m

Hliber min.=2,60 m
Hliber max.= 3,00 m

E.01 CASA SCĂRII
A: 11,37 m²
H liber: 3,20 m

E.02 HOL
A: 5,82 m²
H liber: 3,20 m

E.03 CAMERĂ
A: 12,74 m²
H liber: 3,20 m

E.04 HOL
A: 1,87 m²
H liber: 3,20 m

E.05 G.S.
A: 2,79 m²
H liber: 3,20 m

E.06 G.S.
A: 3,84 m²
H liber: 3,20 m

E.07 CAMERĂ
A: 12,40 m²
H liber: 3,20 m

E.08 CAMERĂ TEHNICĂ PROIECȚII
A: 41,26 m²
H liber: 3,20 m

E.09 CAMERĂ
A: 14,43 m²
H liber: 3,20 m

E.10 CAMERĂ
A: 3,05 m²
H liber: 3,20 m

E.11 HOL
A: 5,05 m²
H liber: 3,20 m

E.12 CAMERĂ
A: 4,97 m²
H liber: 3,20 m

E.13 CAMERĂ
A: 4,32 m²
H liber: 3,20 m

E.14 CAMERĂ
A: 8,84 m²
H liber: 3,20 m

E.15 CASA SCĂRII
A: 10,00 m²
H liber: 3,20 m

gol tehnic

ÎNVELITOARE DIN TABLĂ

INDICATOR	DESTINAȚIE ÎNCĂPERE	S.UTILĂ	INDICATOR	DESTINAȚIE ÎNCĂPERE	S.UTILĂ
E1. 01	CASA SCĂRII	11,37 m²	E1. 09	CAMERĂ	14,43 m²
E1. 02	HOL	5,82 m²	E1. 10	CAMERĂ	3,05 m²
E1. 03	CAMERĂ	12,74 m²	E1. 11	HOL	5,05 m²
E1. 04	HOL	1,87 m²	E1. 12	CAMERĂ	4,97 m²
E1. 05	G.S.	2,79 m²	E1. 13	CAMERĂ	4,32 m²
E1. 06	G.S.	3,84 m²	E1. 14	CAMERĂ	8,84 m²
E1. 07	CAMERĂ	12,40 m²	E1. 15	CASA SCĂRII	10,00 m²
E1. 08	CAMERĂ TEHNICĂ PROIECȚII	41,26 m²			
TOTAL SUPRAFAȚĂ UTILĂ ETAJ PARȚIAL					**142,75 m²**
TOTAL SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ ETAJ PARȚIAL					**181,25 m²**

LEGENDĂ PEREȚI

30-55	PEREȚI EXTERIORI PORTANȚI ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ PLINĂ
30	PEREȚI INTERIORI PORTANȚI/ PEREȚI DE COMPARTIMENTARE EXISTENȚI DIN ZIDĂRIE PLINĂ
	PEREȚI INTERIORI DE COMPARTIMENTARE EXISTENȚI DIN BCA
	PEREȚI PORTANȚI DIN BETON ARMAT
	PEREȚI DIN ZIDĂRIE, PLACAȚI LA INTERIOR CU PLANȘE DIN LEMN CU ROL FONOABSORBANT
	STÂLP DIN BETON ARMAT CU DIMENSIUNI DIFERITE

INDICATORI FIZICI EXISTENȚI

A teren	1.313,00 m²
P.O.T.	67,92 %
C.U.T	1,20
Regim de înălțime	Dparțial+P+1Eparțial
Hmax	14,60 m
Hmax atic	14,60 m
Hmin streașină	4,20 m
Aconstr. cinematograf	**891,90** m²
Aconst. desf. totală cinematograf	**1.580,90** m²
Aconst. desf. demisol parțial	193,41 m²
Aconst. desf. parter	1.206,24 m²
Aconst. desf. etaj parțial	181,25 m²
Autilă totală cinematograf	**1.290,29** m²
Aalei, trotuare, platforme și spații verzi	**421,10** m²

INDICATORI FIZICI PROPUȘI

A teren	1.313,00 m²
P.O.T.	71,36 %
C.U.T	1,19
Regim de înălțime	Dparțial+P+1Eparțial
Hmax	14,60 m
Hmax atic	14,60 m
Hmin streașină	5,15 m
Aconstr. centru	**937,00** m²
Aconst. desf. totală centru	**1.567,28** m²
Aconst. desf. demisol parțial	193,41 m²
Aconst. desf. parter	1.187,18 m²
Aconst. desf. etaj parțial	186,69 m²
Autilă totală centru	**1.238,34** m²
Aspații verzi	1.078,65 m²
Aalei, trotuare, platforme	**234,35** m²

Categoria de importanță: B
Clasa de importanță: II
Grad de rezistență la foc: II
Zona seismică: a_g = 0,30 g; T_c = 0,7 s
Zona încărcări din zăpadă: $S_{0,k}$ = 2,5 kPa
Zona încărcări din vânt: q_{ref} = 0,7 kPa
Zona climatică: III, t_e = -18° c

VERIFICATOR			B.C.D.F	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNĂTURA	CERINȚA	REFERAT/ EXPERTIZA NR/ DATA
S.C.CIVIL PROIECT SRL VASLUI, R.C. J/37/405/2002			BENEFICIAR: **UAT MUNICIPIUL VASLUI**	Pr. nr.: 483/2024
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNĂTURA	SCARA: 1:50	TITLU PROIECT: **CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CULTURAL PENTRU TINERET ÎN FOSTUL CINEMATOGRAF INDEPENDENȚA** Adresa: Loc. Vaslui Str. Victoriei Nr. 104, Jud. Vaslui, R.O., 800105	Faza: **D.A.L.I.**
ȘEF PROIECT	Arh. Mitrofan Alexandra			
RELEVAT	Arh. Mitrofan Alexandra		DATA: 08/2024	TITLU PLANȘĂ: **PLAN SALĂ SPECTACOLE+ETAJ PARȚIAL - SITUAȚIE EXISTENTĂ**	PL. NR.: **A.06**
DESENAT	Arh. stag. Matei Narcis-Matei			