LEGENDA ELEMENTE CONSTRUCTIVE - FAZA EXISTENTA

PERETI EXTERIORI
Finisaj exterior - tencuiala decorativa - 2.5 cm
Termoizlatie din vata minerala, grosime 15 cm, C0(CA1)/A1
Perete din caramida GVP, grosime 30 cm, C0(CA1)/A1, EI180
Finisaj interior - 2.5 cm

PERETI INTERIORI
Finisaj interior (tencuiala decorativa de interior/ gresie) - 2.5 cm
Perete din caramida, grosime 10 cm, C0(CA1)/A1, EI120
Finisaj interior (tencuiala decorativa de interior/ gresie) - 2.5 cm

Finisaj interior (tencuiala decorativa de interior/ gresie) - 2.5 cm
Perete din caramida, grosime 15 cm, C0(CA1)/A1, EI120
Finisaj interior (tencuiala decorativa de interior/ gresie) - 2.5 cm

Finisaj interior (tencuiala decorativa de interior/ gresie) - 2.5 cm
Perete din caramida, grosime 20 cm, C0(CA1)/A1, EI150
Finisaj interior (tencuiala decorativa de interior/ gresie) - 2.5 cm

Finisaj interior (tencuiala decorativa de interior/ gresie) - 2.5 cm
Perete din caramida, grosime 25 cm, C0(CA1)/A1, EI180
Finisaj interior (tencuiala decorativa de interior/ gresie) - 2.5 cm

Finisaj interior (tencuiala decorativa de interior/ gresie) - 2.5 cm
Perete din caramida, grosime 30 cm, C0(CA1)/A1, EI180
Finisaj interior (tencuiala decorativa de interior/ gresie) - 2.5 cm

Finisaj interior (tencuiala decorativa de interior/ gresie) - 2.5 cm
Perete din caramida, grosime 35 cm, C0(CA1)/A1, EI180
Finisaj interior (tencuiala decorativa de interior/ gresie) - 2.5 cm

ELEMENTE DE STRUCTURA
Stalp din beton armat, 25 x 45 cm, C0(CA1)/A1, RF 120
Stalp din beton armat, 35 x 35 cm, C0(CA1)/A1, RF 120
Stalp din beton armat, 35 x 45 cm, C0(CA1)/A1, RF 120
Stalp din beton armat, 35 x 60 cm, C0(CA1)/A1, RF 120
Stalp din beton armat, 40 x 40 cm, C0(CA1)/A1, RF 120
Stalp din beton armat, 45 x 45 cm, C0(CA1)/A1, RF 120
Stalp din beton armat, 40 x 50 cm, C0(CA1)/A1, RF 120
Stalp din beton armat, 45 x 50 cm, C0(CA1)/A1, RF 120
Stalp din beton armat, 45 x 60 cm, C0(CA1)/A1, RF 120
Stalp din beton armat, 50 x 50 cm, C0(CA1)/A1, RF 120
Stalp din beton armat, 50 x 60 cm, C0(CA1)/A1, RF 120

COD DE CULORI
elemente propuse

Nota 1 (cf. Art. 4.2.2 (11)): Toate usile cailor de evacuare se deschid în sensul evacuarii și sunt prevazute cu sisteme pentru închidere lenta.
Nota 2 (cf. Art. 4.2.2 (12)): Usile accesului principal în cladire se prevad cu deschidere automata. Pentru evacuarea în siguranta, usile automate sunt dotate cu sisteme de deschidere manuala sau sunt prevazute usi cu deschidere manuala lânga usile automate.
Nota 3 (cf. Art. 4.2.2 (13)): Ușile de pe căile de circulație și cele care duc către spațiile didactice se realizează fără praguri.
Nota 4 (cf. Art. 4.2.2 (15)): Lățimea liberă minimă a ușilor de acces în săli de clasă și laboratoare este de 900 mm.
Nota 5 (cf. Art. 4.2.2 (30)): În cazul ferestrelor având cota parapetului mai mica de 1.10 m se prevad balustrade pentru prevenirea caderii accidentale de la inaltime. Balustradele se vor realiza din sticla securizata, pe inaltimea de la h parapet pana la 1,10 m si se vor monta la interior.
Nota 6. Pereții interiori care mărginesc direct căile de circulație sunt finisați cu materiale care asigură rezistență la impactul cu încălțămintea, rechizitele sau ghiozdanul elevilor, pe o înălțime de 1,50 m (tapet B-s1,d0)

$A_{C\ CLADIRE\ STUDIATĂ - PROPUS}$ = 1574.55 mp
$A_{D\ CLADIRE\ STUDIATĂ - PROPUS}$ = 5047 mp ($A_{C\ SUBSOL}$ = 351.00 mp, $A_{C\ E1}$ = 1560,72 mp, $A_{C\ E2}$ = 1560,72 mp)
$A_{U\ TOTALĂ - PROPUS}$ = 3842.75 mp

Categorie de importanta: C		Clasa de importanta: II		GRF II		Risc mic de incendiu
EXPERT						
VERIFICATOR				REFERAT/EXPERTIZA	NR./DATA	Nr./Data:
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	CERINTA	Beneficiar: U.A.T. Municipiul Vaslui		
	S.C PAUL CONSULTING SSM.-SU. S.R.L. Nr. Înregistrare la Registrul Comerțului: J22/2569/06.12.2016 Cod fiscal: 36807495 Telefon: Col.(r) CIUBOTARIU-ANA PAUL - 0752 005 340 E-mail: ciubotariu.paul1967@gmail.com			Amplasament: Judetul Vaslui, Municipiul Vaslui Strada Castanilor, nr. 3, CF. 82735		Project Nr.: 04/2025
				Titlu proiect: Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii "Imbunatatirea eficientei energetice a Liceului Stefan Procopiu"		Faza: D.A.L.I.
Sef proiect	Arh. Mihalache Butnaru Marian Viorel		Scara: 1:100			
Proiectat	Arh. Mihalache Butnaru Marian Viorel		Data: 2025	Titlu plansa: Plan etaj 2 propus - cota +6.90 si + 6.70		Plansa: A.15
Desenat	Arh. Stag. Andreea Radu					