INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „Parcare cu plată str. Ștefan cel Mare"

Denumirea obiectivului: **„Parcare cu plată str. Ștefan cel Mare"**
Amplasament: str. Ștefan cel Mare, municipiului Vaslui, județul Vaslui
Beneficiar: UAT municipiul Vaslui
Destinație: parcare
Valoarea totală conform Devizului General este: **3.410.063,05 lei cu TVA**, din care C+M: **458.441,55 lei cu TVA.**

Descrierea lucrărilor aferente obiectivului „Parcare cu plată str. Ștefan cel Mare"

Se propune organizarea parcării în vederea asigurării fluidizării traficului rutier, inclusiv realizarea locurilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilități. Parcările vor fi prevăzute cu parcometre și sistem de monitorizare video. Prin introducerea sistemului de autotaxare se prognozează faptul că publicul va opta pentru Sistemul de Transport Public în Comun, iar în cazul folosirii autovehiculului personal, timpul petrecut în zona centrală va fi diminuat, astfel încât vor exista în permanență locuri de parcare disponibile.

Pe îmbrăcămintea rutieră proiectată se vor executa marcaje pentru delimitarea locurilor de parcare.

Vor fi montate următoarele tipuri de indicatoare rutiere:

- G16 - Stație de taximetre
- G34 - Parcare
- G34d - Parcare persoane dizabilități
- P10 - Începutul zonei de acțiune
- P11 - Conformarea zonei de acțiune
- P12 - Sfârșitul zonei de acțiune

În dreptul locurilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilități, acolo unde este posibil, va fi realizată prin marcaj rutier o zonă cu lățimea de 1,30m destinată accesului în autovehicule.

Locurile de parcare vor avea următoarele dimensiuni:

- 2,50 x 6,00m
- 2,50 x 7,00m - loc de parcare pentru persoanele cu dizabilități

Prin documentația Studiu de fezabilitate se propun realizarea unui nr. de 501 locuri de parcare după cum urmează:

	Locuri de parcare	Locuri de parcare - persoane cu dizabilitati	Taxi	TOTAL Parcări / tronson
Tronson 1	44	2	4	50
Tronson 2	96	8	-	104
Tronson 3	33	2	7	42
Tronson 4	83	7	7	97
Tronson 5	25	2	8	35
Tronson 6	153	13	7	173
TOTAL	**434**	**34**	**33**	**501**

Număr de parcometre:

	Număr parcometre
Tronson 1	3
Tronson 2	6
Tronson 3	4
Tronson 4	6
Tronson 5	2
Tronson 6	12
TOTAL	33

Instalații electrice:

Alimentare parcometrelor se va face atât prin panou solar, acesta este dotat cu acumulator reîncărcabil, care să asigure funcționarea independentă 24h din 24h pentru o perioadă de minim 200 zile fără a fi necesară reîncărcarea acestuia, cât și din rețeaua electrică publică, de la cel mai apropiat punct de branșament existent pentru fiecare tronson.

Vor fi montate 33 de camere de supraveghere video.

Realizarea lucrărilor preconizate va asigura satisfacerea tuturor cerințelor de rezistență, stabilitate, durabilitate și siguranță în exploatare, la parametrii impuși de reglementările în vigoare, conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

Șef Serviciu de Investiții
ing. Costan Romio

Consilier Serviciul de Investiții
ing. Mihai Daniel

Compartiment juridic
jrs. Manea Diana