Anexa 3 la HCL...../.....

Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Culoar de mobilitate urbană durabilă Str. Decebal"

- Denumirea obiectivului: „Culoar de mobilitate urbană durabilă Str. Decebal"
- Amplasament: Străzile Decebal, Anton Pann, Ștefan cel Mare, Șoseaua Moara Grecilor, Municipiul Vaslui, Județul Vaslui
- Beneficiar: UAT Municipiul Vaslui
- Principalele lucrări propuse:
  - Linie de troleibuz cale simplă - 4 km;
  - Parcare auto, inclusiv dotări și amenajare zonă de întoarcere troleibuze:
    - ✓ 112 locuri de parcare auto cu dimensiunile de 5,00 m X 2,50 m;
    - ✓ 8 locuri destinate persoanelor cu dizabilități;
    - ✓ 8 locuri dedicate conceptului "mama și copil";
    - ✓ 20 locuri pentru motociclete, cu dimensiunile de 2,60 X 1,00 m;
  - LES 750 Vcc cablu ACYABY 2X(3X240), 6 kV - 180 m;
  - Punct de alimentare linie de contact - 1 bucată;
  - Bandă dedicată pentru mijloace de transport în comun - 2.2 km (1.1 km/sens);

Valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și respectiv fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general al investiției:

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
	lei	lei	lei
Total general	38.508.812,69	7.220.628,00	45.729.440,69
din care C+M	32.692.848,76	6.211.641,27	38.904.490,03

Din care:
Cheltuieli eligibile

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
	lei	lei	lei
Total general	37.008.812,69	6.935.627,99	43.944.440,68
din care C+M	32.692.848,76	6.211.641,27	38.904.490,03

Cheltuieli neeligibile:

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
	lei	lei	lei
Total general	1.500.000,00	285.000,00	1.785.000,00
din care C+M	0	0	0

Întocmit,
S.C. CEPROINOV PROIECT S.R.L.
Ing. Fraseniuc Ciprian

SOCIETATEA J33/174/2022 CEPROINOV PROIECT S.R.L. CUI 46996006 SUCEAVA