MEMORIU

Privind descrierea sumară a investiției aferente proiectului

„Construire internat pentru Liceul cu Program Sportiv Vaslui”

Municipiul Vaslui are în curs de pregătire proiectul cu titlul "Construire internat pentru Liceul cu Program Sportiv Vaslui" în vederea depunerii și obținerii finanțării în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea 6-Nord-Est - O regiune educată, Obiectiv Specific 4.2. Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online.

Proiectul "Construire internat pentru Liceul cu Program Sportiv Vaslui" se regăsește în portofoliul de proiecte și se încadrează în Obiectivul Specific 5. Promovarea unei dezvoltări locale incluzive, bazate pe acces egal la oportunități și servicii, Prioritatea de Intervenție 5.1 Îmbunătățirea accesului la educație și formare de calitate, în vederea adaptării la provocările viitorului de pe piața muncii din Strategia Integrată De Dezvoltare Urbană a Municipiului Vaslui pentru perioada 2021-2027- varianta revizuita si actualizata 2024.

Obiectivul investiției îl constituie construirea unui imobil cu regim de înălțime P + 2 E, având destinația de cămin internat pentru elevii Liceului cu Program Sportiv Vaslui cu o capacitate de 111 locuri de cazare dispuse în 49 de camere și dotarea acestuia cu echipamentele necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activităților specifice. Clădirea cuprinde spații de dormit, grupuri sanitare în fiecare cameră, spații multifuncționale pentru studiu, spălătorie cu spațiu de depozitare pentru lenjerie, cantină, spații de depozitare pentru alimente și sală de mese, spații pentru birouri, cameră pentru portar, cameră tehnică etc.

Se propune realizarea următoarelor principale lucrări:

- Amenajarea terenului (lucrări de îndepărtare a stratului vegetal, săpături, aducere la cota proiectată);
- Realizarea fundațiilor;
- Realizarea structurii de rezistență utilizând pereți portanți (diafragme) din beton armat;
- Realizarea instalațiilor sanitare, electrice și termice;

- Realizarea finisajelor interioare și exterioare;
- Realizarea lucrărilor exterioare (alei și platforme pietonale și carosabile)

Clădirea cu destinația de internat, va cuprinde din punct de vedere funcțional următoarele spații:

Nr.crt.	Denumire	Arie utilă / funcțiune (mp)	Capacitate
SUBSOL TEHNIC – H = 1,80 m			
1.	S.01 – SUBSOL TEHNIC	6,09	
2.	S.02 – SUBSOL TEHNIC	5,87	
3.	S.03 – SUBSOL TEHNIC	5,22	
4.	S.04 – SUBSOL TEHNIC	8,69	
5.	S.05 – SUBSOL TEHNIC	8,69	
6.	S.06 – SUBSOL TEHNIC	34,87	
7.	S.07 – SUBSOL TEHNIC	18,18	
8.	S.08 – SUBSOL TEHNIC	13,92	
9.	S.09 – SUBSOL TEHNIC	8,69	
10.	S.10 – SUBSOL TEHNIC	50,30	
11.	S.11 – SUBSOL TEHNIC	8,69	
12.	S.12 – SUBSOL TEHNIC	18,18	
13.	S.13 – SUBSOL TEHNIC	8,56	
14.	S.14 – SUBSOL TEHNIC	10,38	
15.	S.15 – SUBSOL TEHNIC	24,42	
16.	S.16 – SUBSOL TEHNIC	13,24	
17.	S.17 – SUBSOL TEHNIC	13,50	
18.	S.18 – SUBSOL TEHNIC	18,18	
19.	S.19 – SUBSOL TEHNIC	41,83	
20.	S.20 – SUBSOL TEHNIC	18,18	
21.	S.21 – SUBSOL TEHNIC	18,18	
22.	S.22 – SUBSOL TEHNIC	18,18	
23.	S.23 – SUBSOL TEHNIC	18,18	
24.	S.24 – SUBSOL TEHNIC	18,18	
25.	S.25 – SUBSOL TEHNIC	18,78	
26.	S.26 – SUBSOL TEHNIC	12,06	
PARTER			
27.	P.01 – HOL INTRARE	26,61	
28.	P.02 – CASA SCĂRII	36,69	
29.	P.03 – HOL	12,40	
30.	P.04 – HOL	20,71	
31.	P.05 – GRUP SANITAR	9,66	
32.	P.06 – GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITĂȚI	5,61	
33.	P.07 – SALĂ DE MESE	87,38	
34.	P.08 – BIROU ȘEF BUCĂTAR	7,68	1
35.	P.09 – SPĂLĂTORIE VESELĂ	4,79	1
36.	P.10 – SERVIRE	5,12	1

37.	P.11 – BUCĂTĂRIE CALDĂ	25,94	2
38.	P.12 – BUCĂTĂRIE RECE	15,83	2
39.	P.13 – ZONĂ PREPARARE CARNE	5,55	1
40.	P.14 – ZONĂ PREPARARE PEȘTE	3,84	1
41.	P.15 – ZONĂ PREPARARE OUĂ	4,33	1
42.	P.16 – ZONĂ PREPARARE LEGUME	4,82	1
43.	P.17 – HOL	19,19	
44.	P.18 – DEPOZIT LEGUME / FRUCTE	4,38	
45.	P.19 – DEPOZIT COLONIALE	5,73	
46.	P.20 – DEPOZIT FRIGORIFIC	5,83	
47.	P.21 – DEPOZIT DEȘEURI	4,90	
48.	P.22 – HOL	13,47	
49.	P.23 – VESTIAR FEMEI	13,45	
50.	P.24 – HOL	4,02	
51.	P.25 – VESTIAR BĂRBAȚI	14,90	
52.	P.26 – CABINĂ PORTAR / POST PAZĂ	6,86	1
53.	P.27 – GRUP SANITAR	3,42	
54.	P.28 – VESTIAR	2,80	
55.	P.29 – GRUP SANITAR	2,30	
56.	P.30 – DEPOZIT MATERIALE CURĂȚENIE	2,46	
57.	P.31 – SPĂLĂTORIE	18,83	
58.	P.32 – DEPOZIT RUFE CURATE	2,07	
59.	P.33 – HOL	74,37	
60.	P.34 – CABINET CONSULTAȚII	14,56	1
61.	P.35 – DEPOZIT MATERIALE MEDICALE	3,10	
62.	P.36 – SALĂ DE TRATAMENTE	18,43	1
63.	P.37 – SALĂ DE AȘTEPTARE CABINET	10,95	
64.	P.38 – GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITĂȚI	5,76	
65.	P.39 – GRUP SANITAR	2,94	
66.	P.40 – SPAȚIU TEHNIC	33,93	
67.	P.41 – CAMERĂ 1	14,84	2
68.	P.42 – BAIE	4,20	
69.	P.43 – HOL	5,52	
70.	P.44 – CAMERĂ 2	20,35	2
71.	P.45 – BAIE	3,82	
72.	P.46 – HOL	3,32	
73.	P.47 – HOL	3,32	
74.	P.48 – BAIE	3,65	
75.	P.49 – CAMERĂ 3	20,48	2
76.	P.50 – HOL	5,52	
77.	P.51 – BAIE	4,14	
78.	P.52 – CAMERĂ 4	20,35	2
79.	P.53 – CAMERĂ 5	27,65	3
80.	P.54 – HOL	8,04	
81.	P.55 – BAIE	6,97	
82.	P.56 – BAIE	6,71	
83.	P.57 – CAMERĂ 6	22,04	3
84.	P.58 – HOL	9,65	
85.	P.59 – CASA SCĂRII	32,30	

86.	P.60 – CAMERĂ CENTRALĂ DETECȚIE	2,51	
87.	P.61 – DEPOZIT RUFE MURDARE	2,92	
88.	P.62 – DEPOZIT RUFE CURATE	2,92	
89.	P.63 – HOL	6,49	
90.	P.64 – BAIE	7,23	
91.	P.65 – CAMERĂ 7	26,43	3
92.	P.66 – HOL	47,50	
93.	P.67 – HOL	2,95	
94.	P.68 – BAIE	3,04	
95.	P.69 – CAMERĂ 8	19,93	2
96.	P.70 – CAMERĂ 9	20,35	2
97.	P.71 – BAIE	3,65	
98.	P.72 – HOL	3,32	
99.	P.73 – CAMERĂ 10	20,35	2
100.	P.74 – HOL	3,32	
101.	P.75 – BAIE	3,65	
102.	P.76 – HOL	3,32	
103.	P.77 – BAIE	3,82	
104.	P.78 – CAMERĂ 11	20,41	2
105.	P.79 – HOL	3,32	
106.	P.80 – BAIE	3,82	
107.	P.81 – CAMERĂ 12	20,41	2
108.	P.1 – LOGIE 1	1,74	
109.	P.2 – LOGIE 2	3,02	
110.	P.3 – LOGIE 3	3,02	
111.	P.4 – LOGIE 4	3,02	
112.	P.5 – LOGIE 5	2,92	
ETAJ 1			
113.	E1.01 – CASA SCĂRII	46,53	
114.	E1.02 – GRUP SANITAR BĂRBAȚI	7,12	
115.	E1.03 – GRUP SANITAR FEMEI	7,06	
116.	E1.04 – HOL	22,16	
117.	E1.05 – BIROU	16,25	2
118.	E1.06 – BIROU	14,55	2
119.	E1.07 – BIROU	28,32	2
120.	E1.08 – OFICIU	6,84	
121.	E1.09 – BIROU	15,13	1
122.	E1.10 – DEPOZITARE MOBILĂ	11,10	
123.	E1.11 – BAIE	8,09	
124.	E1.12 – HOL	9,08	
125.	E1.13 – CAMERĂ 13	31,44	3
126.	E1.14 – CAMERĂ 14	20,41	2
127.	E1.15 – HOL	3,31	
128.	E1.16 – BAIE	3,65	
129.	E1.17 – HOL	3,33	
130.	E1.18 – BAIE	3,82	
131.	E1.19 – CAMERĂ 15	20,35	2
132.	E1.20 – HOL	56,37	
133.	E1.21 – CAMERĂ 16	23,31	3
134.	E1.22 – HOL	4,11	

135.	E1.23 – BAIE	4,79	
136.	E1.24 – DEPOZIT MATERIALE CURĂȚENIE	6,86	
137.	E1.25 – SPAȚIU MULTIFUNCȚIONAL PENTRU STUDIU	74,00	
138.	E1.26 – HOL	6,58	
139.	E1.27 – BAIE	5,00	
140.	E1.28 – CAMERĂ 17	20,07	2
141.	E1.29 – HOL	4,12	
142.	E1.30 – BAIE	4,62	
143.	E1.31 – CAMERĂ 18	24,19	2
144.	E1.32 – HOL	5,52	
145.	E1.33 – BAIE	4,63	
146.	E1.34 – CAMERĂ SUPRAVEGHETOR	17,14	2
147.	E1.35 – CAMERĂ 19	15,14	2
148.	E1.36 – BAIE	4,13	
149.	E1.37 – HOL	5,31	
150.	E1.38 – CAMERĂ 20	20,49	2
151.	E1.39 – BAIE	3,82	
152.	E1.40 – HOL	3,32	
153.	E1.41 – HOL	45,00	
154.	E1.42 – HOL	5,02	
155.	E1.43 – BAIE	3,74	
156.	E1.44 – CAMERĂ 21	21,28	2
157.	E1.45 – HOL	3,32	
158.	E1.46 – BAIE	3,65	
159.	E1.47 – CAMERĂ 22	20,49	2
160.	E1.48 – CAMERĂ 23	27,28	3
161.	E1.49 – HOL	8,37	
162.	E1.50 – BAIE	6,97	
163.	E1.51 – BAIE	6,71	
164.	E1.52 – CAMERĂ 24	22,04	3
165.	E1.53 – HOL	9,65	
166.	E1.54 – CASA SCĂRII	32,30	
167.	E1.55 – DEPOZIT RUFE CURATE	4,38	
168.	E1.56 – DEPOZIT RUFE MURDARE	4,38	
169.	E1.57 – HOL	6,49	
170.	E1.58 – BAIE	7,23	
171.	E1.59 – CAMERĂ 25	26,56	3
172.	E1.60 – HOL	47,50	
173.	E1.61 – HOL	2,95	
174.	E1.62 – BAIE	3,04	
175.	E1.63 – CAMERĂ 26	20,07	2
176.	E1.64 – CAMERĂ 27	15,14	2
177.	E1.65 – BAIE	3,97	
178.	E1.66 – HOL	5,31	
179.	E1.67 – CAMERĂ 28	15,14	2
180.	E1.68 – HOL	5,32	
181.	E1.69 – BAIE	3,97	
182.	E1.70 – HOL	5,02	
183.	E1.71 – BAIE	3,90	

184.	E1.72 – CAMERĂ 29	21,21	2
185.	E1.73 – HOL	5,02	
186.	E1.74 – BAIE	3,90	
187.	E1.75 – CAMERĂ 30	21,21	2
188.	E1.1 – LOGIE 1	1,74	
189.	E1.2 – LOGIE 2	3,02	
190.	E1.3 – LOGIE 3	3,02	
191.	E1.4 – LOGIE 4	3,02	
192.	E1.5 – LOGIE 5	3,02	
193.	E1.6 – LOGIE 6	3,02	
194.	E1.7 – LOGIE 7	1,74	
ETAJ 2			
195.	E2.01 – CASA SCĂRII	37,04	
196.	E2.02 – DEPOZITARE MOBILĂ	11,10	
197.	E2.03 – BAIE	8,09	
198.	E2.04 – HOL	9,08	
199.	E2.05 – CAMERĂ 31	31,44	3
200.	E2.06 – CAMERĂ 32	21,21	2
201.	E2.07 – HOL	5,03	
202.	E2.08 – BAIE	3,74	
203.	E2.09 – HOL	5,31	
204.	E2.10 – BAIE	4,13	
205.	E2.11 – CAMERĂ 33	15,14	2
206.	E2.12 – HOL	56,37	
207.	E2.13 – CAMERĂ 34	23,44	3
208.	E2.14 – HOL	4,11	
209.	E2.15 – BAIE	4,79	
210.	E2.16 – DEPOZIT MATERIALE CURĂȚENIE	6,86	
211.	E2.17 – SPAȚIU MULTIFUNCȚIONAL PENTRU STUDII	74,00	
212.	E2.18 – HOL	6,65	
213.	E2.19 – BAIE	5,04	
214.	E2.20 – CAMERĂ 35	14,74	2
215.	E2.21 – HOL	4,12	
216.	E2.22 – BAIE	4,62	
217.	E2.23 – CAMERĂ 36	24,05	2
218.	E2.24 – HOL	5,52	
219.	E2.25 – BAIE	4,21	
220.	E2.26 – CAMERĂ 37	23,34	2
221.	E2.27 – CAMERĂ 38	20,35	2
222.	E2.28 – BAIE	3,86	
223.	E2.29 – HOL	3,26	
224.	E2.30 – CAMERĂ 39	15,24	2
225.	E2.31 – BAIE	4,13	
226.	E2.32 – HOL	5,31	
227.	E2.33 – HOL	45,00	
228.	E2.34 – HOL	3,26	
229.	E2.35 – BAIE	3,70	
230.	E2.36 – CAMERĂ 40	20,49	2
231.	E2.37 – HOL	5,02	

232.	E2.38 – BAIE	3,74	
233.	E2.39 – CAMERĂ 41	21,28	2
234.	E2.40 – CAMERĂ 42	27,28	3
235.	E2.41 – HOL	8,17	
236.	E2.42 – BAIE	6,97	
237.	E2.43 – BAIE	6,71	
238.	E2.44 – CAMERĂ 43	22,04	3
239.	E2.45 – HOL	9,65	
240.	E2.46 – CASA SCĂRII	32,30	
241.	E2.47 – DEPOZITARE RUFE MURDARE	4,38	
242.	E2.48 – DEPOZITARE RUFE CURATE	4,38	
243.	E2.49 – HOL	6,49	
244.	E2.50 – BAIE	7,23	
245.	E2.51 – CAMERĂ 44	26,43	3
246.	E2.52 – HOL	47,50	
247.	E2.53 – HOL	2,95	
248.	E2.54 – BAIE	3,04	
249.	E2.55 – CAMERĂ 45	19,93	2
250.	E2.56 – CAMERĂ 46	20,35	2
251.	E2.57 – BAIE	3,65	
252.	E2.58 – HOL	3,32	
253.	E2.59 – CAMERĂ 47	20,35	2
254.	E2.60 – HOL	3,32	
255.	E2.61 – BAIE	3,65	
256.	E2.62 – HOL	3,32	
257.	E2.63 – BAIE	3,82	
258.	E2.64 – CAMERĂ 48	20,41	2
259.	E2.65 – HOL	3,32	
260.	E2.66 – BAIE	3,82	
261.	E2.67 – CAMERĂ 49	20,41	2
262.	E2.1 – LOGIE 1	1,74	
263.	E2.2 – LOGIE 2	3,02	
264.	E2.3 – LOGIE 3	3,02	
265.	E2.4 – LOGIE 4	3,02	
266.	E2.5 – LOGIE 5	3,02	
267.	E2.6 – LOGIE 6	2,92	
268.	E2.7 – LOGIE 7	3,02	
269.	E2.8 – LOGIE 8	2,65	
	Ac	**1.240,00**	
	Acd	**3.584,00**	
	Au total	**2.940,36**	

Intocmit,

S.C. CIVIL PROIECT S.R.L.

Ing. Moroșanu Liviu Ionuț