LEGENDA

1 : 50

INDICATIV BANDA LED	INDICATIV ILUMINAT	INDICATIV PRIZE

numar corp iluminat
indicativ banda LED
lungime banda LED
putere balnda LED/m
intrerupator
3x AT: 2x8 -b
TDE-1
nr. circuit

indicativ corp iluminat
numar lampi in corp
putere lampa
intrerupator
AT: 2x8 -b
TDE-1
nr. circuit

3a
indicativ priza
numar prize
LP/2/TDE-1
numar circuit

TABLOU ELECTRIC CU ALIMENTARE TRIFAZATA 400V

TABLOU ELECTRIC CU ALIMENTARE MONOFAZATA 230V

INTEGRARE IN SISTEM SMART HOME/KNX

2a
DOZA CENTRALIZATOARE

BTF-BUTON ACTIONARE TRAPA FUM

SIMBOL MARCARE ELEMENTE CARE NECESITA O ATENTIE SUPLIMENTARA (ECG, TABLOU ELECTRIC, ETC.)

LEGENDA INSTALATII ELECTRICE - PRIZE

1 : 50

CONEXIUNI ELECTRICE MONOFAZICE 230V

CONEXIUNI ELECTRICE TRIFAZICE 400V

PRIZA MONOFAZICA

PRIZA MONOFAZICA ETANSA

PRIZA MONOFAZICA MONTATA IN PARDOSEALA

DESCRIERE PRIZE	
IND.	DESCRIERE
ACT-DEC	ACTIONARE SINA DECOR
BE	BOILER ELECTRIC
CX-SCN	PRIZA SCENA 32A
DET	CENTRALA DETECTIE
LP	PRIZA MONOFAZICA
RK	RACK
UM	USCATOR DE MAINI

DESCRIERE PRIZE CURENTI SLABI	
IND.	DESCRIERE
DMX-3	CONECTOR DMX-3
DMX-5	CONECTOR DMX-5
HDMI	PRIZA HDMI
IT	PRIZA DATE
TEL	PRIZA TELEFON

DESCRIERE TABLOURI ELECTRICE	
TABLOU	DESCRIERE
TE-E1	TABLOU ELECTRIC ETAJ 1
TE-P	TABLOU ELECTRIC PARTER
TE-SC	TABLOU ELECTRIC SCENA
TE-TEHN	TABLOU ELECTRIC ECHIPAMENTE TEHNICE
TEG	TABLOU ELECTRIC GENERAL

PLAN ETAJ 1

1 : 50

- Executia sau modificarile de proiect aparute pe parcursul lucrarilor se vor realiza numai cu acordul si in colaborarea cu proiectantul de specialitate.
- Pentru tehnologia de executie si conditiile de calitate a materialelor vor fi consultate caietele de sarcini, caietele de instructiuni tehnice ale furnizorilor si memoriul tehnic.
- Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica caracteristicile tehnice ale utilajelor, echipamentelor si materialelor conexe acestora, iar daca se vor descoperi neconcordante cu datele din proiect se va realiza o redimensionare a sectorului de instalatie ce urmeaza a fi modificat.
- Carcasele metalice ale utilajelor fixe se vor lega obligatoriu la priza de pamant.
- Tablouri electric ce deservesc consumatorii cu rol de securitate la incendiu este montat in cofret metalic separat de celelalte tablouri electrice pertru a evita aparitia unor influente reciproce. Alimentarea tablourilor se va realiza inaintea intrerupatorului general iar suplimentar este asigurata alimentarea de rezerva .
- Circuitele de iluminat de securitate se vor monta la o distanta de min 10cm fata de celelalte circuite (trasee paralele si intersectii)
- Cablurile instalatiei de date (curenti slabi) se vor monta la o distanta minima fata de cablurile de energie electrica conf. normelor in vigoare min. 25cm
- Cablurile, tuburile, plintele si canalele de cablu din materiale plastice montate pe suprafete combustibile sunt confectionate din materiale rezistente la foc si cu intarziere la propagarea flacarii (omologate pentru montare pe materiale combustibile) - YZ21 TAB. 3.1-17.
- Distantele de montaj a circuitelor electrice fata de instalatiile cu fluide este intre 5-100cm (in functie de tipul de instalatie si montaj) - YZ21 TAB. 3.1-17.
- Rezistenta de dispersie a prizei de pamant nu va depasi valoarea de 1 ohm. In cazul in care din masuratori vor rezulta valori mai mari, se vor adauga electrozi pana la obtinerea valorii de 1 ohm.
- Structura metalica a tavanului falsi se va lega la priza de pamant - BEP.
- Debitarea patiului de cablu se va realiza astfel incat sa nu rezulte portiuni ascutite cu pericol de sectionare izolatie cablu metalica a tavanului falsi.
- Este interzisa pozarea/ prinderea cablurilor de structura PRIZELE IN GRUPURILE SANITARE SE VOR MONTA FATA DE OBIECTE SANITARE CU RESPECTAREA VOLUMULUI DE PROTECTIE AFERENT SI SE VOR LUA MASURILE DE PROTECTIE SPECIFICE SPATIILOR CU UMIDITATE RIDICATA.

PLAN ETAJ 1 - PRIZE SI CONEXIUNI	
Instalatii electrice	
FAZA:	D.A.L.I.
PROIECT NR:	162 /2024
DATA:	2024
SCARA:	1 : 50
PLANSA:	E6

UAT MUNICIPIUL VASLUI

CENTRU MULTIFUNCTIONAL CULTURAL PENTRU TINERET ÎN FOSTUL CINEMATOGRAF INDEPENDENTA

Loc. Vaslui, Str. Victoriei, Nr. 104, jud. Vaslui, N.C. 86003

SEF PROIECT: Arh. Mitrofan Alexandra
PROIECTAT: Ing. Adrian Comanac
PROIECTAT: ----
DESENAT: Ing. Adrian Comanac

PROIECTANT GENERAL: SC CIVIL PROIECT SRL VASLUI
VERIFICATOR ATESTAT:

OHM PROIECT
S.C. OHM PROIECT S.R.L.
VASLUI, STR. VICTORIEI, NR. 104
TEL: 0744932377
WWW.OHMPROIECT.RO

NR.	DESCRIERE REVIZII	DATA

FORMAT A1 LUNG (1000x594)