ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL

VASLUI Capitala Tineretului din România 2025

ISO 9001

ISO 37001

Tel.: +40235/310999,+40235/313946, Fax:+40235/315946, E-mail: consiliul.local@primariavaslui.ro
Web: www.primariavaslui.ro, Str. Spiru Haret nr. 2, cod poștal 730139, Vaslui

AVIZAT
conf. art. 243, alin 1, lit. a din OUG nr. 57/2019
Secretar General,
jrs. Lăcătușu Eduard

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.....
privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi Oltea Doamna și Aleea Hulubăț"

Consiliul Local al municipiului Vaslui,

Având în vedere:

- Referatul Primarului municipiului Vaslui nr. 55774/10.03.2025;
- Raportul compartimentului de specialitate nr. 55776/10.03.2025;
- Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții - ,,Modernizare străzi Oltea Doamna și Aleea Hulubăț" nr. 40/2023 întocmită de SC ASI PROIECT SRL;
- Avizele comisiilor pe domenii de specialitate ale consilierilor locali;

În temeiul art. 129, alin. 1 și 2, lit. b, coroborat cu alin. 4, lit. d, art. 139, alin. 3, lit. e și art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi Oltea Doamna și Aleea Hulubăț" conform Anexei nr. 1 și Devizul general conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.2. Obiectivul de investiții „Modernizare străzi Oltea Doamna și Aleea Hulubăț" va face parte din Programul Anual de Investiții Publice pe anul 2025, anexă la buget.

Art.3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează DIRECȚIEI DE INVESTIȚII.

Art.4. Hotărârea intră în vigoare conform art. 199 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Câte un exemplar se va comunica:

- Instituției Prefectului județului Vaslui;
- Primarului municipiului Vaslui;
- Serviciului Buget-Contabilitate;
- Direcției de Investiții.

Președinte de ședință,
Consilier,

Vaslui,

ANEXA NR. 1 LA HCL NR...../.....

DOCUMENTAȚIA ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „Modernizare străzi Oltea Doamna și Aleea Hulubăț"

Denumirea obiectivului: „Modernizare străzi Oltea Doamna și Aleea Hulubăț".
Amplasament: Municipiul Vaslui, strada Oltea Doamna și Aleea Hulubăț
Beneficiar: UAT municipiul Vaslui.
Valoarea totală conform Devizului General este: **4.685.654,09 lei cu TVA**, din care C+M: **3.080.811,16 lei cu TVA.**

Principalele lucrări propuse:

- execuția îmbrăcămințiI rutiere din beton asfaltic
- amenajarea trotuarelor
- amenajarea acceselor riveranilor în incinta proprietății
- ridicarea la cotă a căminelor de vizitare
- lucrări de semnalizare rutieră verticală și orizontală
- lucrări de canalizare ape pluviale și sisteme de colectare ape pluviale

1.Strada Oltea Doamna - tronson 1
✓lungime tronson 1 = 413,00 m
✓lățime parte carosabilă: 4,00-5,50 m
✓pantă transversală pe zona părții carosabile: 2,5%
✓suprafața totală trotuare și accese riverani pavele autoblocante: 839,00mp
✓suprafața totală trotuare și accese riverani - betonate: 63,00 mp
✓borduri prefabricate (25x20 cm): 955 m
✓borduri prefabricate (15x10 cm): 785 m
✓rigolă carosabilă, cameră liniștire amonte - 1 buc, L=8,10 m
✓indicatoare rutiere: 7 buc

2.Strada Oltea Doamna - tronson 2
✓lungime tronson 2 = 97,00 m
✓lățime parte carosabilă: 3,50 m
✓pantă transversală pe zona părții carosabile: 2,5%
✓suprafața totală trotuare și accese riverani - betonate: 71,00 mp
✓borduri prefabricate (25x20 cm): 196 m
✓indicatoare rutiere: 4 buc

3.Canalizare pluvială strada Oltea Doamna (tronson 1 și 2)
Rețea de canalizare pluvială din țevi de PVC 100 (SN4, SDR 41):
✓diametru - Dn 315 mm
✓lungime = 180 ml
✓pozare - subteran sub limita de îngheț
✓număr cămine vizitare - 4 buc
✓număr guri de scurgere - 5 buc
✓rigolă carosabilă prefabricată L=5,0 m - 2 buc
✓rigolă carosabilă prefabricată de acostament L=102,0 m

4.Strada Aleea Hulubăț - tronson 1
✓lungime tronson 1 = 351,00 m

✓lățime parte carosabilă: 3,50-6,0 m
✓pantă transversală pe zona părții carosabile: 2,5%
✓suprafața totală trotuare și accese riverani pavele autoblocante: 227,00mp
✓suprafața totală trotuare și accese riverani - betonate: 133,00 mp
✓borduri prefabricate (25x20 cm): 501 m
✓borduri prefabricate (15x10 cm): 267 m
✓acostamente betonate: 77 mp m
✓indicatoare rutiere: 12 buc

5. Strada Aleea Hulubăț - tronson 2
✓lungime tronson 2 = 63,00 m
✓lățime parte carosabilă: 3,50 m
✓pantă transversală pe zona părții carosabile: 2,5%
✓suprafața totală trotuare și accese riverani pavele autoblocante: 38,00mp
✓suprafața totală trotuare și accese riverani - betonate: 11,00 mp
✓borduri prefabricate (25x20 cm): 133 m
✓borduri prefabricate (15x10 cm): 52 m
✓indicatoare rutiere: 3 buc

6. Strada Aleea Hulubăț - tronson 3
✓lungime tronson 3 = 120,00 m
✓lățime parte carosabilă: 4,0 m
✓pantă transversală pe zona părții carosabile: 2,5%
✓suprafața totală trotuare și accese riverani pavele autoblocante: 153,00mp
✓suprafața totală trotuare și accese riverani - betonate: 16,00 mp
✓borduri prefabricate (25x20 cm): 242 m
✓borduri prefabricate (15x10 cm): 187 m
✓indicatoare rutiere: 1 buc

7. Canalizare pluvială strada Aleea Hulubăț
Rețea de canalizare pluvială din țevi de PVC 100 (SN4, SDR 41):
✓diametru - Dn 315 mm
✓lungime = 235,0 ml
✓pozare - subteran sub limita de îngheț
✓număr cămine vizitare - 7 buc
✓număr guri de scurgere - 7 buc
✓rigolă carosabilă prefabricată L=5,0 m - 2 buc

Administrator public
ec. Vasile Popa

Șef Serviciul de Investiții
ing. Costan Romio

Compartiment juridic
jrs. Diana Manea

Consilier Serviciul de Investiții
ing. Drăgan Ionuț

Președinte de ședință,
Consilier,

Vaslui,

ANEXA NR. 2

OBIECTIV: MODERNIZARE STRADA OLTEA DOAMNA SI ALEEA HULUBAT, MUNICIPIUL VASLUI, JUDETUL VASLUI
Proiect: _____ nr: 40/2023
Plansa: _____ nr: ___
Faza: _____
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL VASLUI
Proiectant: SC ASI PROIECT SRL VASLUI
Executant: _____

Anexa Nr. 7

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

MODERNIZARE STRADA OLTEA DOAMNA SI ALEEA HULUBAT, MUNICIPIUL VASLUI, JUDETUL VASLUI

08.04.2024

Conform H.G. nr. 1116 din 2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
	CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului			
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii			
	TOTAL CAPITOL 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica			
3.1	Studii	2.835,00	538,65	3.373,65
3.1.1	Studii de teren	2.835,00	538,65	3.373,65
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	7.000,00	1.330,00	8.330,00
3.3	Expertizare tehnica	3.000,00	570,00	3.570,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	170.665,00	32.426,35	203.091,35
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	78.165,00	14.851,35	93.016,35
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	3.500,00	665,00	4.165,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	5.000,00	950,00	5.950,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	84.000,00	15.960,00	99.960,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	40.800,00	7.752,00	48.552,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	11.800,00	2.242,00	14.042,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	7.080,00	1.345,20	8.425,20

DEVIZUL GENERAL: MODERNIZARE STRADA OLTEA DOAMNA SI ALEEA HULUBAT, MUNICIPIUL VASLUI, JUDETUL VASLUI

1	2	3	4	5
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii	4.720,00	896,80	5.616,80
3.8.2	Dirigentie de santier	24.000,00	4.560,00	28.560,00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	5.000,00	950,00	5.950,00
	TOTAL CAPITOL 3	**224.300,00**	**42.617,00**	**266.917,00**
	CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1	Constructii si instalatii	2.563.284,10	487.023,98	3.050.308,08
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	**2.563.284,10**	**487.023,98**	**3.050.308,08**
	CAPITOL 5 Alte cheltuieli			
5.1	Organizare de santier	25.632,84	4.870,24	30.503,08
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	25.632,84	4.870,24	30.503,08
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	28.196,12	0,00	28.196,12
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	12.816,42	0,00	12.816,42
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	2.563,28	0,00	2.563,28
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	12.816,42	0,00	12.816,42
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	128.164,21	24.351,20	152.515,41
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	**181.993,17**	**29.221,44**	**211.214,61**
	CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste			
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret			
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	703.304,24	133.627,81	836.932,05
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	269.144,83	51.137,52	320.282,35
	TOTAL CAPITOL 7	**972.449,07**	**184.765,33**	**1.157.214,40**
TOTAL GENERAL		**3.942.026,34**	**743.627,75**	**4.685.654,09**
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		**2.588.916,94**	**491.894,22**	**3.080.811,16**

DEVIZUL GENERAL: MODERNIZARE STRADA OLTEA DOAMNA SI ALEEA HULUBAT, MUNICIPIUL VASLUI, JUDETUL VASLUI

1	2	3	4	5

1 euro = 4,98 lei , curs la data de 01.01.2024

Executant,

Director General