

INDICATIV	ENUMIRE ÎNCĂPERE	TEMPERATURA INTERIOARĂ DE CALCUL (pt. răcire în tavan) (°C)	SUPRAFAȚĂ TAVAN (mp)	SUPRAFAȚĂ TAVAN RĂCIT (mp)	NR. DE PANOURI RADIANTE 500x1200 mm (0,6 mp)	NR. DE PANOURI RADIANTE 1000x1200 mm (1,2 mp)	NR. DE PANOURI RADIANTE 2000x1200 mm (2,4 mp)	SARCINA TERMICĂ ASIGURATĂ DE TAVANUL RĂCIT (W)	TIP DE TAVAN
C2P - 01	APROVIZIONARE /EVACUARE DEȘEURI	25,5	9,82	7,8	7	38	0	2147.2	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2P - 02	DEPOZITARE ALIMENTE	25,5	9,12	7,2					
C2P - 03	PRELUCRARE PRIMAR ALIMENTE	25,5	7,27	5,4					
C2P - 04	BUCĂTĂRIE RECE	25,5	16,45	12,6					
C2P - 05	BUCĂTĂRIE CALDĂ	25,5	22,76	9					
C2P - 06	OFICIU	25,5	11,51	9					
C2P - 07	DEPOZITARE VASE CURATE	25,5	4,31	3	5	2	0	237,6	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2P - 08	SPĂLĂTOR VASE	25,5	3,45	2,4					
C2P - 09	PREDARE PREPARATE	25,5	9,44	7,2	0	6	0	316,8	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2P - 10	SCARA 1	25,5	10,23	7,8	3	5	0	343,2	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2P - 11	BIROU ADMINISTRATIV GRĂDINIȚĂ	25,5	23,01	18	2	14	0	792	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2P - 12	HOL	25,5	26,24	20,4	0	17	0	897,6	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2P - 13	G.S.	25,5	19,00	15	5	10	0	660	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2P - 14	BIROU DIRECTOR GRĂDINIȚĂ	25,5	10,11	7,8	3	5	0	343,2	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2P - 15	ARHIVA CREȘĂ	25,5	8,18	6	2	4	0	264	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2P - 16	ARHIVA CREȘĂ	25,5	4,98	3,6	2	2	0	158,4	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2P - 17	BIROU DIRECTOR CREȘĂ	25,5	14,87	11,4	3	8	0	501,6	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2P - 18	BIROU ADMINISTRATIV CREȘĂ	25,5	16,92	13,2	2	10	0	580,8	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2P - 19	DEPOZITARE HAINE	25,5	1,54	0	0	0	0	0	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2P - 20	SCARA 2	25,5	11,89	9	5	5	0	396	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
TOTAL			241.10	175.80	39.00	126.00	0.00	7638.40	

LEGENDA

	Sistem de răcire, panou radiant cu o grosime de 15 mm și țeavă PE-XC, cu barieră de oxigen cu Øțeavă = 8 mm, circuit țeavă integrat tip spirală;
T	Termostat programabil wireless, 5 - 30°C, protecție antiîngheț, montaj aparent pe perete.

DUMITRESCU ALIN-MARIAN ROMÂNIA JUDEȚUL PAHOA INSP. 10119 INGINER VERIFICATOR DE PROIECTE

PAUL CONSULTING SSM-SU S.R.L. Resiliu-Iași

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 12336 Marian-Viorel MIHALACHE BUTNARU

Categorie de importanta: C		Clasa de importanta: II		GRF II	Risc mic de incendiu
EXPERT					
VERIFICATOR				REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA	Nr./Data:
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA CERINTA		Beneficiar: U.A.T. Municipiul Vaslui	
	S.C PAUL CONSULTING SSM.-SU. S.R.L. Nr. Inregistrare la Registrul Comertului: J22/2569/06.12.2016 Cod fiscal: 36807495 Telefon: Cod.(r) CIUBOTARIU-ANA PAUL - 0752 005 340 E-mail: ciubotariu.paul1967@gmail.com			Amplasament: Judetul Vaslui, Municipiul Vaslui Strada Gheorghe Doja, nr. 40, CF 82877	Proiect Nr.: 73/2024
Sef proiect	Arh. Mihalache Butnaru Marian Viorel		Scara: 1:100	Titlu proiect: Obtinerea autorizatiei de construire pentru obiectivul de investitii: "Construire complex pentru invatamantul timpuriu (cresa, gradinita) si zona pentru activitati in aer liber in Municipiul Vaslui"	Faza: S.F.
Proiectat	Ing. Ciubotariu Ana Irina		Data: 2024		
Desenat	Ing. Ciubotariu Ana Irina			Titlu plansa: Instalații răcire - Plan parter C2, cota: +1,80 m	Plansa: R 03