ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
PRIMĂRIA

Tel.: +40235/310999,+40235/313946, Fax:+40235/315946; E-mail: pmv@primariavaslui.ro
Web: www.primariavaslui.ro; str. Spiru Haret, nr. 2, cod poștal 730139, Vaslui

Nr. 86202/16.06.2025

Aprobat,
Primar,
ing. Lucian Braniște

RAPORT

La proiectul de hotarare pentru aprobarea devizului privind „Consolidare Cimitir „Eternitatea”, Lucrări în primă urgență”

Având în vedere :

- Referatul primarului Municipiului Vaslui nr Nr.86198/16.06.2025
- Raportul nr.73931/15.05.2025 al Compartimentului Situații de Urgență,
- Dispoziția nr.220/15.05.2025 a Primarului Municipiului Vaslui ,
- Hotărârea nr.1/22.05.2025 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Municipiul Vaslui,
- Procesul Verbal nr.79295/22.05.2025 al Comitetului Local pentru Situații de Urgență Municipiul Vaslui,
- Minuta din data de 05.06.2025 a echipei de lucru constitută în baza Dispoziției Primarului Municipiului Vaslui nr.220/15.05.2025,
- Hotărârea Guvernului nr.907/2016
- Legea nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind finanțele publice locale,

În perioada 07.05. - 14.05.2025, s-au înregistrat precipitații abundente, iar acumulările de apă rezultate au favorizat declanșarea fenomenului de alunecare a terenului, care s-a manifestat prin tasări, fisuri, deplasări vizibile ale terenului din Cimitirul „Eternitatea” .

În acest sens a fost emisă Hotărârea nr.1/22.05.2025 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Municipiul Vaslui, pentru analiza situației de urgență generate de alunecările de teren produse în zona Cimitirului „Eternitatea” din municipiul Vaslui.În cadrul acestei ședințe au fost stabiliți pașii care trebuie urmați pentru remedierea în regim de urgență a situației create.

Având în vedere caracterul urgent al situației prin HCL nr.190/29.05.2025 au fost aprobați indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții **„Consolidare Cimitir „Eternitatea", str.Matei Basarab„ fiind demarată procedura de întocmire a proiectului tehnic în conformitate cu prevederile HG nr.907/29.11.2016 privind etapele de elaboare conținutul cadru al documentațiilor tehnico - economici aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca după finalizarea acestuia să fie demarată procedura de licitație publică pentru încheierea unui contract de lucrări.**

În baza Dispoziției nr.220/2025 echipa de lucru din cadrul aparatului de specialitate s-a deplasat în teren constatând deplasări majore ale terenului, crăpături longitudinale și transversale în sol, în apropierea mormintelor, afectarea unor morminte, compromiterea structurii căii de acces și a canalizării pluviale datorită umidității excesive în zonă, cauzată de precipitațiile abundente, cât și datorită lipsei unui sistem eficient de scurgere a apelor pluviale. Zona afectată este amplasată pe un versant cu pantă naturală, fără lucrări de consolidare prexistente.

Consecințe ca urmare acestui fapt, sunt afectarea integrității unor morminte aflate în zona afectată, risc de extindere a alunecărilor de teren către alte 34 morminte, posibile pagube materiale și traume emoționale pentru familiile celor înhumați, pericol pentru siguranța vizitatorilor și personalului administrativ, dar și a locuințelor aflate în vecinătatea cimitirului.

În zona de aval a versantului, imediat sub perimetrul afectat, se află proprietăți private, care pot fi afectate din cauza fenomenului de alunecare.

Accesul secundar în incinta cimitirului, dinspre strada Matei Basarab, este de asemenea afectat, fiind situat în proximitatea zonei cu instabilitate și expus riscului de blocare sau deteriorare datorită continuării acestui fenomen. În cazul în care nu se intervine imediat, iar alunecarea continuă sau se extinde de-a lungul axei nord - sud, există riscul real și mai pronunțat de afectare a domeniului public - strada Matei Basarab, precum și a unor construcții situate pe această strada (garaje).

Având în vedere riscurile majore prezentate de alunecările de teren din Cimitirul „Eternitatea", se impune intervenția imediată pentru stabilizarea zonei și prevenirea unor consecințe mult mai grave.

Pentru motivele expuse **solicitarea** este justificată de gravitatea și caracterul neprevăzut al situației, precum și obligația legală și morală a administrației publice de a interveni în scopul protejării cetățenilor, a patrimoniului funerar și a mediului înconjurător.

Lucrările propuse pentru stabilizarea imediată a terenului sunt :

- **Drum de acces** - Accesul la baza taluzului se va realiza printr-un drum de acces, realiza pe o lungime de 133,40 m și va avea o lățime de 5,00 m. Structura drumului de acces va fi realizată dintr-un strat de 50 cm de blocaj de piatră și un

strat de 40 cm de piatră spartă, sort 0-63 mm. Pe o latură a drumului de acces se va realiza un șanț din pământ cu lățimea de 1,20 m. La baza drumului se va realiza un podeț cu tub din beton Ø 1000 mm.

- **Structură de sprijin tip sprijinire berlineză** - Stabilitatea locală a amplasamentului pe o perioadă limitată de timp (maxim 120 de zile) se va realiza prin intermediul unei structuri de sprijin de tip Sprijinire Berlineză. Aceasta este realizată din profile metalice tip HE 300 A, cu lungimea de 12,00 m, dispuse la o distantă interax de 1,00 m, încastrate în pământ printr-un foraj (cu diam. de 400 mm), ce se va betona ulterior cu beton simplu, clasa C20/25. Între profilele de tip HE 300 A se vor dispune dulapi din lemn, cu dimensiunea sectională de 0,25 m x 0,05 m și lungimea L=1.00 m. Fixarea dulapilor se va realiza prin intermediul unor pene din lemn, cu dimensiunea secționala de 0,22 m x 0,22 m și lungimea aproxim. L=3.00 m.

- **Colectarea și evacuarea apelor** - Colectarea apelor se va realiza prin intermediul unor rigole din beton simplu, clasa C30/37, dispuse pe latura de E (L=53,25m) și pe latura de S (L=15,00m) și prin intermediul a 4 puțuri forate, cu adâncimea de 15,00 m.

- **Săpături și umpluturi** - La partea superioară a taluzului se va realiza o platformă cu lățimea de 8,00m pe primii 31,15 m, iar pe următorii 22,10 m, lățimea va fi variabilă. Platforma va avea o grosime variabilă și o pantă de 2%, spre rigolă. Aceasta va deservi ca platformă pentru echipamentul de forare piloți, ce se va folosi în etapa următoare a proiectului. Pentru realizarea platformei se vor face săpături până la cota inferioară a platformei, cota 126,00m rMN. Între lucrarea de sprijin și cota platformei se vor face umpluturi cu pământ compactat pentru aducerea terenului la cota necesară platformei.

- **Monitorizare geotehnică** - Pentru monitorizarea deplasărilor din corpul versantului se vor realiza 3 foraje, ce se vor echipa cu țeavă inclinometrică. Forajele inclinometrice vor avea o lungime de 16,00m. Se vor realiza măsurători inclinometrice periodice pentru cuantificarea deplasărilor.

Lucrările propuse a se executa în regim de urgență vor afecta și proprietățile învecinate în partea de vest a Cimitirului „Eternitatea", urmând a se realiza pașii procedurali privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică conform prevederilor art.2, lit."j" și "b" din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local.

Aceste lucrări sunt premergătoare intervențiilor care se vor realiza prin proiectul aferent obiectivului **„Consolidare Cimitir Eternitatea, str.Matei Basarab" la care au fost achiziționate serviciile de proiectare.**

Prezentele lucrări de consolidare în primă urgență puse în operă, sunt lucrări temporare de asigurare a stabilității taluzului și sunt valabile pentru o perioadă de maxim 120 zile, până la începerea lucrărilor obiectivului de stabilizare a fenomenului de alunecare.

Costul acestor lucrări de stabilizare a terenului conform devizului anexat este de **2.500.844,21 lei, cu TVA.**

Având în vedere aspectele prezentate în raport, propunem spre analiză și dezbatere Consiliului Local al Municipiului Vaslui proiectul de hotărâre pentru aprobarea devizului privind **„Consolidare Cimitir Eternitatea, str.Matei Basarab - Lucrări în primă urgență”.**

Echipa de lucru :
Popa Vasile – Administrator public – Coordonator
Nechita Cristinel – Director DAPTO – membru
Maftei Ana Alexandrina – Arhitect șef– membru
Amăriuței Cătălin – șef Serviciu Agricultură – membru
Frențescu Corina – Director – Direcția Investiții – membru
Bălănescu Dorin – Director – DGU – membru
Boț Eugen – Director – Directia Generala Economică – membru
Prelipcean Iustin – șef – Serviciul Administrație Publică – membru
Burcă Eduard – insp.specialitate – Compartimentul Situații de Urgență