ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
PRIMĂRIA

VASLUI Capitala Tineretului din România 2025

ISO 37001

Tel.: +40235/310999,+40235/313946, Fax:+40235/315946; E-mail: pmv@primariavaslui.ro
Web: www.primariavaslui.ro; str. Spiru Haret, nr. 2, cod poștal 730139, Vaslui

DIRECȚIA DE INVESTIȚII
SERVICIUL DE INVESTIȚII
Nr. 4153 din 20.01.2025

APROBAT,
PRIMAR,
ing. Lucian Braniște

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Parcare cu plată str. Ștefan cel Mare"

Având în vedere:
– OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
– Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind finanțele publice locale;
– Proiectul nr. 08/CGE/2023 privind elaborare SF ***„Parcare cu plată str. Ștefan cel Mare"*** întocmită de S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L. (anexă la Raportul de specialitate nr.90808/09.07.2024);
– Supunem analizei și aprobării documentația tehnico-economică „Parcare cu plată str. Ștefan cel Mare" și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții menționat.

Descrierea lucrărilor aferente obiectivului „Parcare cu plată str. Ștefan cel Mare"

Se propune organizarea parcării în vederea asigurării fluidizării traficului rutier precum și realizarea locurilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilități. Parcările vor fi prevăzute cu parcometre și sistem de monitorizare video. Prin introducerea sistemului de autotaxare se prognozează faptul că publicul va opta pentru Sistemul de Transport Public în Comun, iar în cazul folosirii autovehiculului personal, timpul petrecut în zona centrală va fi diminuat astfel, încât vor exista în permanență locuri de parcare disponibile.

Pe îmbrăcămintea rutieră proiectată se vor executa marcaje pentru delimitarea locurilor de parcare.

Vor fi montate următoarele indicatoare:

- indicatoare rutiere:
  - G16 - Stație de taximetre
  - G 34 - Parcare
  - G 34d - Parcare persoane cu dizabilități
- Indicatoare rutiere adiționale:
  - P10 - Începutul zonei de acțiune

- P11 - Confirmarea zonei de acțiune
- P12 - Sfârșitul zonei de acțiune

În dreptul locurilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilități, acolo unde este posibil, va fi realizată prin marcaj rutier o zonă cu lățimea de 1,30m destinată accesului în autovehicule.

TOTAL LOCURI DE PARCARE

Locurile de parcare vor avea următoarele dimensiuni:

- 2,50 x 6,00m
- 2,50 x 7,00m - loc de parcare pentru persoanele cu dizabilități

Prin documentația de la faza SF proiectantul propune realizarea unui nr. de 501 locuri de parcare (aici fiind incluse și locurile de taxi existente) pe următoarele tronsoane:

-tronson 1: sens giratoriu str. Decebal -Crucea gării,
-tronson 2: crucea gării- intersecție str. Nicolae Bălcescu,
-tronson 3:intersecție str. Nicolae Bălcescu- intersecție str. Hușului,
-tronson 4: intersecție str. Hușului- sens giratoriu zona Vecchia Roma,
-tronson 5: sens giratoriu zona Vecchia Roma- intersecție str. Sublocotenent Ioanese Adrian,
-tronson 6: intersecție str. Sublocotenent Ioanese Adrian- zonă Silver Mall.

	Locuri de parcare	Locuri de parcare - dizabilitati	Taxi	TOTAL Parcari / tronson
Tronson 1	44	2	4	50
Tronson 2	96	8	-	104
Tronson 3	33	2	7	42
Tronson 4	83	7	7	97
Tronson 5	25	2	8	35
Tronson 6	153	13	7	173
TOTAL	434	34	33	501

Număr de parcometre:

	Număr parcometre
Tronson 1	3
Tronson 2	6
Tronson 3	4
Tronson 4	6
Tronson 5	2
Tronson 6	12
TOTAL	33

La faza de Proiect tehnic pot surveni modificări în ceea ce privește numărul locurilor de parcare în funcție de solicitările/ impunerile autorităților avizatoare.

Instalații electrice:
Se propune ca instalația electrica de alimentare a parcometrelor și a sistemului de supraveghere video să se realizeze conform pozițiilor menționate în planșe prin cabluri electrice de cupru CYABY, din rețeaua de iluminat public, de la cel mai apropiat stâlp de iluminat stradal.
Alimentare parcometrelor se va face atât prin panou solar, acesta este dotat cu acumulator reîncărcabil, care să asigure funcționarea independentă 24h din 24h pentru o perioadă de minim 200 zile fără a fi necesară reîncărcarea acestuia, cât și din rețeaua electrică publică, de la cel mai apropiat punct de branșament existent pentru fiecare tronson.
Vor fi montate 33 de camere de supraveghere video.

Valoarea totală conform Devizului General este:
INVESTIȚIE fără TVA = 2.866.275,81 lei
INVESTIȚIE inclusiv TVA = 3.410.063,05 lei, din care:

C+M fără TVA = 385.245,00 lei
C+M inclusiv TVA = 458.441,55 lei

Realizarea lucrărilor preconizate va asigura satisfacerea tuturor cerințelor de rezistență, stabilitate, durabilitate și siguranță în exploatare, la parametrii impuși de reglementările în vigoare, conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

Față de cele prezentate în raport supunem analizei și dezbaterii documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ce va fi cuprins în Programul de Investiții Publice pe anul 2025.

Administrator public
ec. Vasile Popa

Șef Serviciul de Investiții
ing. Costan Romio

Compartiment juridic
jrs. Diana Mănea

Consilier Serviciul de Investiții
ing. Mihai Daniel