PROING SERV
str. Spiru Haret, nr. 4, Vaslui,
Tel/Fax 0235 421683
CUI RO14617511 J37/131/2002
office@proingserv.ro;
Proiectare instalații electrice 1-20 kV
CERTINSPECT Register
ISO 9001

Nr. 225/10.11.2026

Către,

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI VASLUI

În vederea executării lucrării **„Îmbunătățirea nivelului de tensiune în rețeaua de joasă tensiune aferentă PT 6 Moara Grecilor, județul Vaslui”**, Municipiul Vaslui, județul Vaslui, având ca beneficiar SC DELGAZ GRID SA și proiectant SC PROING SERV SRL, sunt necesare **lucrări de înlocuire a PTA 6 cu un PTAb, înlocuirea conductoarelor subdimensionate ale LEA 0,4 kV, reducerea lungimii circuitelor prin reconfigurarea acestora și modernizarea branșamentelor.**

Conform memoriului tehnic anexat prezentei documentații, sunt necesare lucrări de înlocuire a secțiunii unor LEA 0,4 kV, înlocuire a unor porțiuni de LEA 0,4 kV cu LES 0,4 kV amplasate pe domeniu public dar și montarea unei LEA 0,4 kV noi pentru reducerea unor derivații.

Lucrarea are ca amplasament **str. Șoseaua Națională, Gheorghe Roșca Codreanu, Veronica Micle, Grigore Moisil, Ion Iancu Lefter, Badea Cârțan, Victor Ion Popa, municipiul Vaslui, județul Vaslui,** conform planului de situație anexat.

Vă rugăm ca, în baza art. 129 din OUG57/03.07.2019 – Codul administrativ, **să inițiați un proiect de hotărâre a Consiliului Local privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute către SC Delgaz Grid SA** asupra **suprafeței de 850 m², din care 15 m² ocupați de cabina prefabricată din beton a PTAb, 45 m² ocupați de LEA 0,4 kV nouă (stâlpi și conductoare), respectiv 790 m² ocupați de LES 20 kV și LES 0,4 kV**.

Solicitarea are ca **bază legală prevederile art. 12 si art. 14 din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012** privind atribuțiile Consiliilor Locale în domeniul energetic și ale art. 129 din OUG57/03.07.2019. De asemenea, facem precizarea că **SC DELGAZ GRID SA** asigură serviciile publice de distribuție a energiei electrice în județul Vaslui, conform art. 5 - Anexa 2 din HGR nr. 1342/2001 privind reorganizarea SC ”Electrica” SA.

Menționăm că serviciul de distribuție a energiei electrice este un serviciu public concesionat de SC Delgaz Grid SA, de la statul român în baza contractului de concesiune nr. 5 din 20 iunie 2005 care prevede la obiectul contractului, art.2, al.2.1., lit.(i) “prestarea serviciului public tuturor utilizatorilor rețelelor de distribuție a energiei electrice“.

Mai mult, Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 stipulează la art. 12: Drepturile și obligațiile care decurg din autorizația de înființare și din licențe:

(1) Lucrările de realizare și retehnologizare ale capacităților energetice pentru care se acordă autorizații, precum și activitățile și serviciile pentru care se acordă licențe sunt de interes public, cu excepția celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului propriu al titularului autorizației sau licenței.

(2) Asupra terenurilor și bunurilor proprietate publică sau privată a altor persoane fizice ori juridice și asupra activităților desfășurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacității energetice, titularii autorizațiilor de înființare și titularii licențelor beneficiază, în condițiile legii, pe durata lucrărilor de realizare și retehnologizare, respectiv de funcționare a capacitații energetice, de următoarele drepturi:

a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării sau retehnologizării capacitații energetice, obiect al autorizației;

c) servitutea de trecere subterană, de suprafață sau aeriană pentru instalarea/desființarea de rețele electrice sau alte echipamente aferente capacitații energetice și pentru acces la locul de amplasare a acestora, în condițiile legii;

(4) Exercitarea drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor statului şi ale unităţilor administrative-teritoriale afectate de capacităţile energetice se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenţei acestora;

(12) Titularii de autorizaţii şi licenţe, beneficiari ai drepturilor de uz şi de servitute asupra proprietăţii publice sau private a statului şi a unităţilor administrativ teritoriale, sunt scutiţi de plata de taxe, impozite şi alte obligaţii de plată, instituite de autorităţile publice centrale şi locale;

La finalizarea lucrării terenul ocupat temporar pe durata execuţiei lucrărilor va fi adus la starea iniţială de către constructorul lucrării, acest lucru va fi stipulat în contractul de execuţie încheiat între firma ce va executa lucrarea şi SC Delgaz Grid SA.

Menţionăm că acordul Consiliului Local este necesar pentru obţinerea de către SC Delgaz Grid SA a autorizaţiei de construire pentru execuţia ulterioară a lucrării **„Îmbunătăţirea nivelului de tensiune în reţeaua de joasă tensiune aferentă PT 6 Moara Grecilor, judeţul Vaslui"**.

Vă rugăm să aveţi în vedere ca Hotărârea Consiliului Local să fie emisă în numele SC DELGAZ GRID SA deoarece după execuţie reţeaua electrică devine/rămâne proprietatea distribuitorului de energie electrică, în conformitate prevederile art. 2 din HGR nr. 867/2003 şi totodată, să conţină acordul privind folosirea terenului necesar efectuării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ulterioare de către personalul de exploatare.

Anexe:

- Memoriu tehnic;
- Certificatul de urbanism nr. 683/09.11.2026 ;
- Plan cu încadrarea în zonă
- Planuri cu situaţia proiectată

Vă mulţumim.

Persoana de contact:
Lucian DAMIAN
Tel. 0747.336.665,
office@proingserv.ro
proingvaslui@gmail.com

MEMORIU TEHNIC

I. Date generale

1.1. Denumirea obiectivului de investiții: Îmbunătățirea nivelului de tensiune în rețeaua de joasă tensiune aferentă PT 6 Moara Grecilor, județul Vaslui.

1.2. Amplasamentul obiectivului și adresa: str. Șoseaua Națională, Gheorghe Roșca Codreanu, Veronica Micle, Grigore Moisil, Ion Iancu Lefter, Badea Cârțan, Victor Ion Popa, municipiul Vaslui, județul Vaslui.

1.3. Proiectantul lucrărilor: SC PROING SERV SRL Vaslui, str. Spiru Haret, nr. 4, Vaslui, tel/fax 0235 421683, CUI: RO14617511, J2002000131373, proingvaslui@gmail.com;

1.4. Beneficiarul lucrărilor: DELGAZ GRID SA, bd. Pandurilor, nr. 42, municipiul Târgu Mureș, județul Mureș

1.5. Perioada de execuție propusă: anul 2027.

II. Date specifice proiectului

1. Necesitatea investiției

Având în vedere durata abaterilor de tensiune măsurate de maximum 21,71%, de numărul mare de reclamații din partea prosumatorilor și de numărul și tipul de consumatori ce se estimează că vor apărea în viitor Delgaz Grid SA a comandat o documentație tehnică pentru îmbunătățirea nivelului de tensiune în rețeaua de joasă tensiune aferentă PT 6 Moara Grecilor, județul Vaslui.

2. Descrierea proiectului

Soluția tehnică presupune înlocuirea PTA 6 cu un PTAb, înlocuirea conductoarelor subdimensionate ale LEA 0,4 kV, reducerea lungimii circuitelor prin reconfigurarea acestora și modernizarea branșamentelor, astfel:

- Amplasarea unui PTAb 20/0,4 kV, 160 kVA în apropierea PTA 6 Moara Grecilor;
- Demontarea echipamentelor electrice ale PTA 6 Moara Grecilor, echiparea stâlpului actual al PTA cu un grup de descărcători 20 kV și construirea unei LES 20 kV de la acesta la PTAb proiectat;
- Construirea unei LES 20 kV din PTAb 6 proiectat spre SR 1180, cu lungimea de aprox. 20 m;
- Demontarea plecării nr. 1 (conductoare și stâlpi) începând de la CD a PTA 6 până la stâlpul nr. 1/2 și construirea din PTAb 6 proiectat a unei plecări subterane cu cablu NA2BY 3x240+120 mm^2 cu lungimea de 80 m;
- Demontarea plecărilor nr. 2 și 3 (conductoare și stâlpi) începând de la CD a PTA 6 până la stâlpul nr. 2-3/8 (aprox. 325 m) și construirea din PTAb 6 proiectat a două plecări subterane cu cabluri NA2BY 3x240+120 mm^2 cu lungimea de 270 m, respectiv 290 m;
- Construirea din PTAb proiectat a 3 plecări subterane cu cabluri NA2BY 3x240+120 mm^2 cu lungimea de:
  - aprox. 100 m spre firida nr. 3/3 din PTAb 6;
  - aprox. 50 m spre stâlpul nr. 2-3/8 existent pentru plecarea 2;
  - aprox. 50 m spre stâlpul nr. 2-3/8 existent pentru plecarea 3;
- Înlocuirea conductoarelor aeriene între stâlpii 3/32 (existent) și 3/38 (existent) cu conductoare aeriene torsadate NFA2X 50 Ol-Al 3x95+25 mm^2;
- Construirea unei LEA 0,4 kV cu 6 stâlpi și conductoare NFA2X 50 Ol-Al 3x95+25 mm^2 (lungime aprox. 320 m) începând de la stâlpul nr. 3/32 (existent) până la stâlpul existent nr. 2/20 (existent), secționarea LEA între stâlpii 2/20 (existent) și 2/19, respective între 2/20 (existent) și 2/23(existent). De la stâlpul nr. 4/14 se va prelua porțiunea 4/18 – 4/21 la care se vor înlocui conductoarele cu NFA2X 50 Ol-Al 3x95+25 mm^2. Între 2/19 și 2/20 (existent) se vor monta conductoare noi prin cutii de secționare montate pe stâlpii respectivi;
- Înlocuirea conductoarelor aeriene cu secțiunea de 70, 50 și 35 mm^2 cu conductoare aeriene torsadate NFA2X 50 Ol-Al 3x95+25 mm^2;
- Mutarea PAIP de pe stâlpul nr. 2-3/1 pe stâlpul 1/1 și racordarea acestuia printr-o BMPT 32A la LEA 0,4 kV;
- Montarea a două PAIP pe stâlpul nr. 2-3/8 și racordarea acestora prin două BMPT 32A;
- Modernizarea tuturor branșamentelor care nu au firidele de branșament la limita de proprietate.

Lucrările prevăzute în documentație se vor realiza după un grafic de eșalonare în timp, pentru a nu perturba activitățile din zonă. Se vor utiliza numai utilaje și mijloace de transport corespunzătoare din punct de vedere tehnic, în vederea evitării poluării cu noxe din combustie, materiale de construcție

în vrac, etc. a căilor de circulaţie. Atât la execuţia lucrărilor cât şi în exploatarea instalaţiilor proiectate se vor respecta normele de securitate a muncii specifice. După terminarea lucrărilor prevăzute în documentaţie constructorul are obligaţia să refacă terenul la forma avută iniţial.

III. Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediului

Instalaţiile electrice proiectate nu produc agenţi poluanţi pentru mediul înconjurător privind: calitatea apelor; protecţia aerului; protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor; protecţia împotriva radiaţiilor; protecţia solului şi a subsolului; protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice; protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public; gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament se va realiza prin transportarea la platforma de deşeuri a satului; gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase – nu este cazul.

IV. Lucrări de refacere a amplasamentului

Lucrările propuse se vor executa în perimetrul construibil al municipiului Vaslui, cu ocuparea definitivă a suprafeţei de 850 m^2, după cum urmează:

- str. Şoseaua Naţională 570 m^2;
- str. Gheorghe Roşca Codreanu 110 m^2;
- str. Veronica Micle 45 m^2;
- str. Grigore Moisil 80 m^2;
- str. Ion Iancu Lefter 15 m^2;
- str. Badea Cârţan 15 m^2;
- str. Victor Ion Popa 15 m^2;

Se va ocupa temporar pe perioada execuţiei lucrărilor suprafaţa de 100 m^2. Terenul afectat pe perioada execuţiei lucrărilor, cum ar fi depozitarea temporară a materialelor necesare pentru montaj, se va reface şi se va reda la parametrii iniţiali.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Instalaţiile electrice proiectate nu produc agenţi poluanţi pentru mediul înconjurător.

VI. Anexe – Piese desenate

- plan cu încadrarea în zonă scara 1:5.000;
- planuri cu situaţia proiectată scara 1: 1.000;

Proiectant,

PROING SERV CUI 14617511 J37/131/2002 SRL

	Județul Vaslui	
	Primăria Municipiului Vaslui	
	Cod de identificare fiscală (CIF) 3337532	Adresa oficială Vaslui, Str. Spiru Haret nr. 2, cod poștal 730139, telefon +40-235-310999
	Nr. înregistrare 683	Data 09.11.2026

CERTIFICAT DE URBANISM
PENTRU

☒ CONSTRUIRE / ☐ DESFIINȚARE

☐ clădiri și amenajări / ☐ construcții speciale / ☐ lucrări inginerești

1. ÎN VEDEREA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

INBUNATATIRE NIVEL DE TENSIUNE IN RETEA DE JOASA TENSIUNE AFERENT PT 6 MOARA GRECILOR, JUD. VASLUI

2. REFERINȚE ȘI TEMEI

Ca urmare a cererii nr. 132414	din data 23.10.2026	a solicitantului S.C. DELGAZ GRID S.A. PRIN S.C. PROING SERV S.R.L.
Documentația de urbanism aplicabilă nr. 15029 / 2003 / faza PUG		Aprobată prin hotărârea CL nr. / data 106 / 2007 si prelungit prin HCL 56/2016.

3. IMOBILUL

☒ teren ☐ construcții

Județ Vaslui	Municipiul Vaslui	Sat / sector -	
Cod poștal -	Strada Soseaua Nationala, GHEORGHE ROSCA CODREANU, VERONICA MICLE, GRIGORE MOISIL, ION IANCU LEFTER, BADEA CARTAN, VICTOR ION POPA	Nr. -	Bl. / sc. / et. / ap. - / - / - / -
Număr cadastral -		Carte funciară nr. -	

SE CERTIFICĂ:

4. REGIMUL JURIDIC

Situarea terenului: INTRAVILANUL LOCALITATII; Natura proprietatii: DOMENIUL PUBLIC DI DOMENIUL PRIVAT; Lucrarile se vor efectua pe strada: Soseaua Nationala, GHEORGHE ROSCA CODREANU, VERONICA MICLE, GRIGORE MOISIL, ION IANCU LEFTER, BADEA CARTAN, VICTOR ION POPA; Terenurile nu fac parte din zona de protectie a monumentelor istorice ;

5. REGIMUL ECONOMIC

Prevederea	Actul de reglementare *RLU · HCL · lege, nr./an*
Folosinta actuala: DOMENIUL PUBLIC SI DOMENIUL PRIVAT; Destinatia terenului conform PUG: ZONA DE LOCUINTE-LL; UTR- 2; Functia dominanta a zonei: zona de locuinte mici; Functiunicomplementare admise zonei: comert, servicii, mestesuguri care nu afecteaza functia dominanta; Utilizari interzise: functiuni comerciale si servicii profesionale care depasesc suprafata construita desfasurata de 200 mp; activitati poluante, cu risc tehnologic; depozite en-gros; depozitari de materiale refolosibile; service auto si orice alte activitati care pot produce disconfort zonei; Pentru constructia de alte obiective sau cu alti indicatori tehnici fata de cele mentionate SE VA INTOCMI PLAN URBANISTIC ZONAL; DISTANTA DINTRE CONSTRUCTII SI CLADIRILE INVECINATE VA FI CEL PUTIN EGALA CU INALTIMEA CLADIRII CELEI MAI INALTE; SE VOR RESPECTA CERINTELE MINIME DE PERFORMANTA ENERGETICA; NECESARUL DE ENERGIE AL CLADIRII SE VA INCADRA IN NIVELUL PREVAZUT IN REGLEMENTARILE TEHNICE SPECIFICE IN VEDEREA OBTINERII UNUI CONSUM APROAPE EGAL DE ZERO; Strada Combinelor a fost modernizata si se afla in perioada de garantie; Obligatii fiscale ale investitorului: sa regularizeze taxa de autorizatie potrivit legii dupa realizarea obiectivului; sa declare constructia la organul financiar al municipiului Vaslui, in termen de 15 zile de la expirarea termenuluide executie prevazut in autorizatia de construire; Destinatia conform cererii de certificat de urbanism: INBUNATATIRE NIVEL DE TENSIUNE IN RETEA DE JOASA TENSIUNE AFERENT PT 6 MOARA GRECILOR, JUD. VASLUI	106 / 2007 si prelungit prin HCL 56/2016.

6. REGIMUL TEHNIC

Prevederea	Actul de reglementare *RLU · HCL · lege, nr./an*
Se propune realizarea urmatoarelor lucrari: **Soluția tehnică presupune înlocuirea PTA 6 cu un PTAb, înlocuirea conductoarelor subdimensionate ale LEA 0,4 kV, reducerea lungimii circuitelor prin reconfigurarea acestora și modernizarea branșamentelor, astfel:** • Amplasarea unui PTAb 20/0,4 kV, 160 kVA în apropierea PTA 6 Moara Grecilor; • Demontarea echipamentelor electrice ale PTA 6 Moara Grecilor, echiparea stâlpului actual al PTA cu un grup de descărcători 20 kV și construirea unei LES 20 kV de la acesta la PTAb proiectat; • Construirea unei LES 20 kV din PTAb 6 proiectat spre SR 1180, cu lungimea de aprox. 20 m; • Demontarea plecării nr. 1 (conductoare și stâlpi) începând de la CD a PTA 6 până la stâlpul nr. 1/2 și construirea din PTAb 6 proiectat a unei plecări subterane cu cablu NA2BY 3x240+120 mm² cu lungimea de 80 m; • Demontarea plecărilor nr. 2 și 3 (conductoare și stâlpi) începând de la CD a PTA 6 până la stâlpul nr. 2-3/8 (aprox. 325 m) și construirea din PTAb 6 proiectat a două plecări subterane cu cabluri NA2BY 3x240+120 mm² cu lungimea de 270 m, respectiv 290 m; • Construirea din PTAb proiectat a 3 plecări subterane cu cabluri NA2BY 3x240+120 mm² cu lungimea de: • 100 m spre firida nr. 3/3 din PTAb 6; • 50 m spre stâlpul nr. 2-3/8 existent pentru plecarea 2; • 50 m spre stâlpul nr. 2-3/8 existent pentru plecarea 3; • Înlocuirea conductoarelor aeriene între stâlpii 3/32 (existent) și 3/38 (existent) cu conductoare aeriene torsadate NFA2X 50 Ol-Al 3x95+25 mm²; • Construirea unei LEA 0,4 kV cu 6 stâlpi și conductoare NFA2X 50 Ol-Al 3x95+25 mm² (lungime aprox. 320 m) începând de la stâlpul nr. 3/32 (existent) până la stâlpul existent nr. 2/20 (existent), secționarea LEA între stâlpii 2/20 (existent) și 2/19, respective între 2/20 (existent) și 2/23(existent). De la stâlpul nr. 4/14 se va prelua porțiunea 4/18 – 4/21 la care se vor înlocui conductoarele cu NFA2X 50 Ol-Al 3x95+25 mm². Între 2/19 și 2/20 (existent) se vor monta conductoare noi prin cutii de secționare montate pe stâlpii respectivi; • Înlocuirea conductoarelor aeriene cu secțiunea de 70, 50 și 35 mm² cu conductoare aeriene torsadate NFA2X 50 Ol-Al 3x95+25 mm²; • Mutarea PAIP de pe stâlpul nr. 2-3/1 pe stâlpul 1/1 și racordarea acestuia printr-o BMPT 32A la LEA 0,4 kV; • Montarea a două PAIP pe stâlpul nr. 2-3/8 și racordarea acestora prin două BMPT 32A; • Modernizarea tuturor branșamentelor care nu au firidele de branșament la limita de proprietate. Lucrările prevăzute în documentație se vor realiza după un grafic de eșalonare în timp, pentru a nu perturba activitățile din zonă. Se vor utiliza numai utilaje și mijloace de transport corespunzătoare din punct de vedere tehnic, în vederea evitării poluării cu noxe din combustie, materiale de construcție în vrac, etc. a căilor de circulație. Atât la execuția lucrărilor cât și în exploatarea instalațiilor proiectate se vor respecta normele de securitate a muncii specifice. După terminarea lucrărilor prevăzute în documentație constructorul are obligația să refacă terenul la forma avută inițial (trotuare, rigole, spatii verzi, etc). Traversarea strazilor se va realiza prin foraj orizontal. Notă: Cele de mai sus se completează cu Regulamentul aferent documentului de urbanism care reglementează imobilul (construcție/teren) menționat în prezentul certificat de urbanism	106 / 2007 si prelungit prin HCL 56/2016.

7. REGIMUL DE MODIFICARE SAU ACTUALIZARE A DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM

Obiectivul de investiții:

- [X] se poate realiza cu respectarea documentației de urbanism
- [ ] se poate realiza condiționat de aprobarea unui PUD (art. 82)
- [ ] se poate realiza condiționat de aprobarea unui PUZ (art. 70):
  - [ ] cu aviz de inițiere emis de arhitectul-șef
  - [ ] fără aviz de inițiere
- [ ] obiectivul de investiții NU se poate realiza, întrucât:

La condiționare, procedura de autorizare se suspendă până la aprobarea documentației de urbanism; valabilitatea certificatului se prelungește cu 12 luni după aprobare.
La condiționarea referitoare la aprobarea PUZ, după aprobarea documentației de urbanism, certificatul de urbanism se va completa cu Formularul F_CU_07_01 - Anexa.

8. AVIZE / ACORDURI ÎN VEDEREA APROBĂRII DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM — PUD / PUZ

(se completează doar atunci când obiectivul de investiții se poate realiza după aprobarea PUD / PUZ)

8.1 · altele decât cele care se pot obține prin Comisia de Acord Unic

8.2 · prin Comisia de acord unic

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VASLUI

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 683 din 09.11.26

☐ **acord unic** al Comisiei de acord unic de la nivelul: ☐ județului ☐ municipiului ☐ orașului
☐ zonei metropolitane ☐ consorțiului administrativ

9. AVIZE / ACORDURI ÎN VEDEREA EMITERII AUTORIZAȚIEI

(se completează doar atunci când obiectivul de investiții se poate realiza fără aprobarea PUZ / PUD)

9.1 · exclusiv obținute direct de către solicitant

☐ instituțiilor din SNAOPSN **se indică instituțiile**

Alte avize: ACORDUL S.C. CONEST S.A. SI D.G.A.S.P.C.; S.T.S.,

9.2 · obținute prin Comisia de Acord Unic SAU obținute direct, la alegerea solicitantului

☐ **acord unic** al Comisiei de acord unic de la nivelul: ☐ județului ☐ municipiului ☐ orașului
☐ zonei metropolitane ☐ consorțiului administrativ

sau avize obținute direct:

☒ protectia mediului

☒ alimentare cu apă ☒ canalizare ☐ energie electrică ☐ energie termică
☒ gaze naturale ☒ telefonizare ☒ salubritate ☐ transport urban

Alte avize: ACORDUL S.C. CONEST S.A. SI D.G.A.S.P.C.; S.T.S.,

10. STUDII DE SPECIALITATE

11. ANEXE

☐ extras din sistemul GIS cu rețelele edilitare, după caz
☐ plan de încadrare în documentația de urbanism aplicabilă, după caz

12. VALABILITATE

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de (luni)	Prelungit de la data / până la data *o singură dată*
_____ luni	_____ / _____

13. SEMNĂTURILE

Conducătorul autorității emitente	Secretar general,	Arhitect-șef,
Primar, ing. Lucian [illegible]	Eduard Lăcătușu	Alexandrina-Ana Maftei
PRIMĂRIA ROMÂNIA 6. NOV. 2026		

Achitat taxa de (lei)	Chitanța nr. / data	Transmis solicitantului la data
22	4022308/23.10.2026	_____ / direct

I/R-2 ex.: ing. Dumitriu Giorgian

Verificat: [illegible]