

INDICATIV	DENUMIRE ÎNCĂPERE	SUPRAFAȚĂ CAMERĂ	TEMPERATURA INTERIOARĂ DE CALCUL (pt. încălzirea în pardoseală)	TIP DE PARDOSEALĂ	Procent din suprafața încăperii ce trebuie încălzită	PASUL ȚEVII	SARCINA TERMICĂ ASIGURATĂ DE PARDOSEALA CALDĂ	LUNGIMEA TEVII DE PEX-a 12 mm	NR. DE CIRCUITE (max. 100m țeavă/circuit)
C2D - 01	HOL	3,87	18	GRESIE	70	12	417,96	20,90	1 circuit de 20,90 m
C2D - 02	VESTIAR R.M.F.	12,88	20	GRESIE	80	12	1391,04	92,74	1 circuit de 92,74 m
C2D - 03	HOL	3,20	18	GRESIE	70	12	345,6	20,16	1 circuit de 20,16 m
C2D - 04	G.S.F.	4,64	22	GRESIE	80	12	501,12	33,50	1 circuit de 33,50 m
C2D - 05	VESTIAR R.M.B.	7,97	20	GRESIE	80	12	860,76	57,39	1 circuit de 57,39 m
C2D - 06	G.S.B.	4,28	22	GRESIE	80	12	462,24	30,82	1 circuit de 30,82 m
C2D - 07	HOL	3,11	18	GRESIE	70	12	335,88	19,60	1 circuit de 19,60 m
C2D - 08	VESTIAR R.C.B.	7,97	20	GRESIE	80	12	860,76	57,39	1 circuit de 57,39 m
C2D - 09	VESTIAR R.C.F.	19,32	20	GRESIE	80	12	2086,56	139,11	1 circuit de 80 m + 1 circuit de 59,11 m
C2D - 10	HOL	13,87	18	GRESIE	70	12	1497,96	87,39	1 circuit de 87,39 m
C2D - 11	SCARA 1	13,02	18	GRESIE	40	12	1406,16	46,88	1 circuit de 46,88 m
C2D - 12	G.S.E.G.	4,78	18	GRESIE	60	12	516,24	25,82	1 circuit de 25,82 m
C2D - 13	HOL	19,98	18	GRESIE	70	12	2157,84	125,88	1 circuit de 80 m + 1 circuit de 45,88 m
C2D - 14	TRIERE RUFE MURDARE	4,69	15	GRESIE	50	12	506,52	21,11	1 circuit de 42,04 m
C2D - 15	DEZINFECTARE	4,65	15	GRESIE	50	12	502,2	20,93	
C2D - 16	SPĂLARE RUFE	5,41	15	GRESIE	50	12	584,28	24,35	1 circuit de 49,65 m
C2D - 17	USCARE RUFE	5,60	15	GRESIE	50	12	604,8	25,3	
C2D - 18	CANCELARIE EDUCATORI	15,73	20	GRESIE	80	12	1698,84	113,26	1 circuit de 80 m + 1 circuit de 33,26 m
C2D - 19	CALCATORIE	7,35	15	GRESIE	50	12	793,8	33,1	1 circuit de 70,41 m
C2D - 20	DEPOZIT RUFE USCATE	8,29	16	GRESIE	50	12	895,32	37,31	
C2D - 21	G.S.P.A.	8,42	18	GRESIE	60	12	909,36	45,47	1 circuit de 45,47 m
C2D - 22	OFICIU CURĂȚENIE CREȘĂ	7,98	16	GRESIE	50	12	861,84	35,91	1 circuit de 35,91 m
C2D - 23	SPAȚIU TEHNIC	13,28	10	GRESIE	40	12	1434,24	47,81	1 circuit de 47,81 m
C2D - 24	SPAȚIU TEHNIC	26,18	10	GRESIE	40	12	2827,44	94,25	1 circuit de 94,25 m
C2D - 25	SCARA 2	12,66	18	GRESIE	40	12	1367,28	45,58	1 circuit de 45,58 m
TOTAL		239.13					25826.04	1301.96	

LEGENDA

T	Termostat programabil wireless, 5 - 30ºC, cu senzor de pardoseală, protecție antiîngheț, montaj aparent;
	Sistem distribuitor colector, grup de pompare și amestec agent termic complet echipat, 230 V 50 Hz, racord 3/4", montaj în cutie metalică îngropată în perete, hp = 0 m;
	Sistem uscat de încălzire prin pardoseală, modular, placă cu o grosime de 18 mm și țeavă PEX-a cu Ø = 12 mm, randament cu 80 % mai mare față de încălzirea prin pardoseală clasică.

Categorie de importanta: C	Clasa de importanta: II	GRF II	Risc mic de incendiu
EXPERT			
VERIFICATOR		REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA	Nr./Data:
SPECIFICATIE NUME	SEMNATURA CERINTA	Beneficiar: U.A.T. Municipiul Vaslui	
S.C PAUL CONSULTING SSM.-SU. S.R.L. Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: J22/2569/06.12.2016 Cod fiscal: 36807495 Telefon: Col.(r) CIUBOTARIU-ANA PAUL - 0752 005 340 E-mail: ciubotariu.paul1967@gmail.com		Amplasament: Județul Vaslui, Municipiul Vaslui Strada Gheorghe Doja, nr. 40, CF 82877	Proiect Nr.: 73/2024
Sef proiect Arh. Mihalache Butnaru Marian Viorel	Scara: 1:100	Titlu proiect: Obtinerea autorizatiei de construire pentru obiectivul de investitii: "Construire complex pentru invatamantul timpuriu (cresa, gradinita) si zona pentru activitati in aer liber in Municipiul Vaslui"	Faza: S.F.
Proiectat Ing. Ciubotariu Ana Irina	Data: 2024		
Desenat Ing. Ciubotariu Ana Irina		Titlu plansa: Instalații termice - Plan demisol C2, cota: -1,80 m	Plansa: T 01

DUMITRESCU C. ALEXANDRA ROMÂNIA NR. 10119 II, I INGINER VERIFICATOR DE PROIECTE

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 12336 Marian-Viorel MIHALACHE BUTNARU Arhitect cu drept de semnătură

S.C. PAUL CONSULTING SSM-SU S.R.L. Reg. Com. J22/2569/06.12.2016 CUI RO 36807495