DESCRIERE ECHIPAMENTE INTERNE DE CLIMATIZARE:

UNITATE INTERNA DE CLIMATIZARE AM022NNNDEH/EU
Qr = 2.30 KW
Qi = 2.50 KW
FLUX DE AER - RĂCIRE WINDFREE™
DIMENSIUNI: 575x250x575 mm
CODUCTA LICHID: 6.35 mm
CONDUCTA GAZ: 12.7 mm
DEBIT DE AER - 462 mc/h
MASA: 12 KG
CANTITATE - 3 BUC

UNITATE INTERNA DE CLIMATIZARE AM028NNNDEH/EU
Qr = 2.80 KW
Qi = 3.20 KW
FLUX DE AER - RĂCIRE WINDFREE™
DIMENSIUNI: 575x250x575 mm
CODUCTA LICHID: 6.35 mm
CONDUCTA GAZ: 12.7 mm
DEBIT DE AER - 510 mc/h
MASA: 12 KG
CANTITATE - 2 BUC

UNITATE INTERNA DE CLIMATIZARE - AM050NN1DKH/EU
Qr = 5.00 KW
Qi = 6.00 KW
FLUX DE AER - RĂCIRE WINDFREE™
CODUCTA LICHID: 6.35 mm
CONDUCTA GAZ: 12.7 mm
DEBIT DE AER - 660 mc/h
MASA: 12 KG
CANTITATE - 7 BUC

UNITATE INTERNA DE CLIMATIZARE - AM056NNNDEH/EU
Qr = 5.60 KW
Qi = 6.30 KW
FLUX DE AER - RĂCIRE WINDFREE™
DIMENSIUNI: 575x250x575 mm
CODUCTA LICHID: 6.35 mm
CONDUCTA GAZ: 12.7 mm
DEBIT DE AER - 540 mc/h
CANTITATE - 6 BUC

UNITATE EXTERNA DE CLIMATIZARE SYSTEM 1 - AM180AXVAGH/EU
Qr = 30.00 KW
Qi = 30.00 KW
PUTERE ELECTRICA: 12 kW
ALIMENTARE: TRIFAZICA
DIMENSIUNI - 1295x1695x765
CODUCTA LICHID: 15.88 mm
CONDUCTA GAZ: 28.58 mm
TIP FREON: R410A
CANTITATE - 1 BUC

UNITATE EXTERNA DE CLIMATIZARE SYSTEM 2 - AM180AXVAGH/EU
Qr = 50.40 KW
Qi = 50.40 KW
PUTERE ELECTRICA: 20 kW
ALIMENTARE: TRIFAZICA
DIMENSIUNI - 1295x1695x765
CODUCTA LICHID: 15.88 mm
CONDUCTA GAZ: 28.58 mm
DEBIT DE AER - 19440 mc/h
MASA: 242 KG
TIP FREON: R410A
CANTITATE - 1 BUC

UE-PC SYSTEM 1
AE160AXEDGH/EU
Qr = 30.00 KW
Qi = 30.00 KW

UE-PC - SUSTEM 2
AE160AXEDGH/EU
Qr = 50.40 KW
Qi = 50.40 KW

P06 SPATIU TEHNIC SCENA
P05 SCENA
P04 SALA SPECTACOLE
P03 HOL
P07 HOL
P02 SALA MULTIFUNCTIONALA MULTIMEDIA
P08 G.S.F.
RE - 2000 W
RE - 1000 W
P09 G.S.B.
RE - 2000 W
RE - 1000 W
U.I.C. 2.1 AM056NNNDEH/EU Qr = 5.60 kW Qi = 6.30 kW
U.I.C. 2.2 AM056NNNDEH/EU Qr = 5.60 kW Qi = 6.30 kW
U.I.C. 2.3 AM056NNNDEH/EU Qr = 5.60 kW Qi = 6.30 kW
U.I.C. 2.4 AM056NNNDEH/EU Qr = 5.60 kW Qi = 6.30 kW
U.I.C. 2.5 AM056NNNDEH/EU Qr = 5.60 kW Qi = 6.30 kW
P11 HOL
P10 CASA BILETE
P13 CASA SCARII
P12 HOL
P01 HOL FOYER
P19 HOL
P17 DEP. GARDEROBA
P20 CASA SCARII
P15 DEP. MAT. CURAT.
P14 HOL
P16 G.S.B.
RE - 1000 W
BE: 120 L
RE - 1000 W
P21 DEPOZITARE
P18 DEP. GARDEROBA
U.I.C. 2.6 AM056NNNDEH/EU Qr = 5.60 kW Qi = 6.30 kW
U.I.C. 2.7 AM056NNNDEH/EU Qr = 5.60 kW Qi = 6.30 kW

1 PLAN PARTER
1 : 100

Executia sau modificarile de proiect aparute pe parcursul lucrarilor se vor realiza in colaborare cu proiectantul de specialitate.
Pentru tehnologia de executie si conditiile de calitate a materialelor vor fi consultate caietele de sarcini, caietele de instructiuni tehnice ale furnizorilor si memoriul tehnic.
Conductele de racord la corpurile de incalzire se vor monta in aparent pe perete iar coloanele pe tavan fals, cu respectarea conditiilor de pozare impuse de producator si normele in vigoare. Conductele se vor izola termic cu tuburi izolante din elastomer si camasuite cu folie din PVC.
Conductele de agent frigorific sunt din cupru preizolat.
Montajul lor este in tavanul fals sau ingropate in perete.
Sustinerile elementelor si echipamentelor de instalatii nu fac obiectul prezentului proiect, acestea fiind in sarcina executantului. Sunt acceptate doar sisteme unitare cu agreme nt tehnic si/sau dimensionate de firme specializate.

NR	DESCRIERE	DATA
REVIZII		

PROIECTANT GENERAL: SC CIVIL PROIECT SRL VASLUI
VERIFICATOR ATESTAT:

SEF PROIECT: Arh. Mitrofan Alexandra
PROIECTAT: ing. Adrian Comanac
PROIECTAT: ----
DESENAT: ing. Adrian Comanac

Loc. Vaslui, Str. Victoriei, Nr. 104, jud. Vaslui, N.C. 86003

UAT MUNICIPIUL VASLUI

CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CULTURAL PENTRU TINERET ÎN FOSTUL CINEMATOGRAF INDEPENDENȚA

PLAN PARTER

FAZA: Instalatii termice D.A.L.I.
PROIECT NR: 162 /2024
DATA: 2024
SCARA: 1 : 100
PLANSA: T1

FORMAT A2 (594x420)