

Ai 450 mc/h	Anemostat ajustabil, introducere aer, D350, Racord 250, 450 mc/h
Ae 450 mc/h	Anemostat ajustabil, evacuare aer viciat, D350, Racord 250, 450 mc/h
Ai 290 mc/h	Anemostat ajustabil, introducere aer, D300, Racord 200, 290 mc/h
Ae 290 mc/h	Anemostat ajustabil, evacuare aer viciat, D300, Racord 200, 290 mc/h
Ai 200 mc/h	Anemostat ajustabil, introducere aer, D200, Racord 150, 200 mc/h
Ae 200 mc/h	Anemostat ajustabil, evacuare aer viciat, D200, Racord 150, 200 mc/h
Ai Ae 100 mc/h	Anemostat ajustabil, introducere aer, D150, Racord 100, 100 mc/h
Ae 100 mc/h	Anemostat ajustabil, evacuare aer viciat, D150, Racord 100, 100 mc/h
	Grilă încastrată în ușă 80 x 245 mm, 100 mc/h

Categorie de importanta: C		Clasa de importanta: II		GRF II	Risc mic de incendiu
EXPERT					
VERIFICATOR				REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA	Nr./Data:
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA CERINTA		**Beneficiar:** U.A.T. Municipiul Vaslui	
	S.C PAUL CONSULTING SSM.-SU. S.R.L. Nr. Inregistrare la Registrul Comerțului: J22/2569/06.12.2016 Cod fiscal: 36807495 Telefon: Col.(r) CIUBOTARIU-ANA PAUL - 0752 005 340 E-mail: ciubotariu.paul1967@gmail.com			**Amplasament:** Judetul Vaslui, Municipiul Vaslui Strada Gheorghe Doja, nr. 40, CF 82877	Proiect Nr.: 73/2024
Sef proiect	Arh. Mihalache Butnaru Marian Viorel		Scara: 1:100	**Titlu proiect:** Obtinerea autorizatiei de construire pentru obiectivul de investitii: "Construire complex pentru invatamantul timpuriu (cresa, gradinita) si zona pentru activitati in aer liber in Municipiul Vaslui"	Faza: S.F.
Proiectat	Ing. Ciubotariu Ana Irina		Data: 2024		
Desenat	Ing. Ciubotariu Ana Irina			**Titlu plansa:** Instalații de ventilare, climatizare și desfumare - Plan demisol C2, cota: -1,80 m	Plansa: V 01