



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂREA NR. 16
privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții
REPARAȚII ȘARPANTĂ ȘI ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE CORP C2 - LICEUL M.
KOGĂLNICEANU, MUNICIPIUL VASLUI, JUDEȚUL VASLUI

Consiliul Local al Municipiului Vaslui
întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul Primarului municipiului Vaslui nr. 45686/31.01.2022;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 45696/31.01.2022;
- documentația nr. 383 din 2021 „Reparații șarpantă și înlocuire învelitoare Corp C2 - Liceul M. Kogălniceanu” întocmită de S.C. CIVIL PROIECT S.R.L. VASLUI;
- avizele comisiilor pe domenii de specialitate ale consilierilor locali;

În temeiul art. 129, alin. 1 și 2, lit. b, coroborat cu alin. 4, lit. d și art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reparații șarpantă și înlocuire învelitoare Corp C2 - Liceul M. Kogălniceanu, municipiul Vaslui, județul Vaslui”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Obiectivul de investiții „Reparații șarpantă și înlocuire învelitoare Corp C2 - Liceul M. Kogălniceanu, municipiul Vaslui, județul Vaslui” se va cuprinde în Programul Anual de Investiții Publice pe anul 2022, anexă la buget.

Art.3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciului Investiții și Supraveghere Video.

Art.4. Hotărârea intră în vigoare conform art. 198 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Câte un exemplar se va comunica:

- Instituției Prefectului județului Vaslui;
- Primarului municipiului Vaslui;
- Serviciului Buget-Contabilitate;
- Serviciului Investiții și Supraveghere Video;
- Serviciului Administrație Publică Locală.

Vaslui, 10.02.2022

**Președinte de ședință,
Consilier,
Ing. Dragomir Valentin Mircea**



**Contrasemnează,
Secretar,
Jrs. Eduard Lăcătușu**

ANEXĂ
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
REPARAȚII ȘARPANTĂ ȘI ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE CORP C2 - LICEUL M.
KOGĂLNICEANU, MUNICIPIUL VASLUI, JUDEȚUL VASLUI

Denumirea obiectivului: REPARAȚII ȘARPANTĂ ȘI ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE CORP C2 - LICEUL M. KOGĂLNICEANU, MUNICIPIUL VASLUI, JUDEȚUL VASLUI.

Amplasament: str. Mihail Kogălniceanu, municipiul Vaslui, județul Vaslui.

Beneficiar: UAT municipiul Vaslui.

Destinație: pregătirea educațională a elevilor liceului și asigurarea condițiilor specifice acestei activități.

Valoarea totală conform Devizului General este: 651.986,34 lei (cu TVA), din care: C+M: 506.848,46 lei (cu TVA).

Principalele lucrări propuse:

- elementele degradate ale șarpantei se vor înlocui cu elemente de lemn ecarisat, aseptizat și ignifugat;
- învelitoarea se va înlocui în totalitate;
- se va reface sistemul pluvial (jgheaburi și burlane);
- burlanele vor coborî până la 10-15 cm deasupra trotuarelor.

Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel către pod neîncălzit

Se va executa bariera contra vaporilor de apă, pe fața superioară a planșeului existent și se va monta un nou strat termoizolant - vată minerală - plăci, grosime 30 cm protejată cu șapă din mortar de ciment. Se vor lua măsuri de protecție termică a parapetelor pe care reazemă cosoroabele în scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planșeului de peste ultimul nivel. Se va urmări continuitatea stratului termoizolant cu planșeul pod, pentru o bună corectare a punții termice din această zonă.

Situația existentă

Închideri și compartimentări

- închideri din zidărie de cărămidă de 35 cm grosime;
- compartimentări din diafragme de zidărie de cărămidă de 25 cm grosime;
- tâmplăria interioară este realizată din PVC, culoare alb;
- tâmplăria exterioară este realizată din PVC, culoare alb, geam termopan. Ferestrele au ochiuri mobile cu deschidere verticală pentru a permite ventilarea eficientă a încăperilor.

Clădire Corp A - Liceul M. Kogălniceanu

- aria construită $A_c = 407 \text{ m}^2$
- aria desfășurată construită $Ad.c = 1225 \text{ m}^2$

– regim de înălțime parter + 2 etaje

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Durata de implementare a obiectivului de investiții este de 8 luni.

Durata de execuție a obiectivului proiectului este de 6 luni.

Asigurarea conformării cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punct de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției

Având în vedere că obiectivul documentației îl constituie repararea șarpantei și înlocuirea învelitorii clădirii C2 din cadrul liceului, cerințele corespunzătoare acestea sunt:

- rezistență mecanică și stabilitate;
- securitate la incendiu;
- igienă, sănătate și mediu înconjurător;
- siguranță și accesibilitate în exploatare;
- protecție împotriva zgomotului;
- economie de energie și izolare termică;
- utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Vaslui, 10.02.2022

Președinte de ședință,

Consilier,

ing. Dragomir Valentin Mircea



Contrasemnează,

Secretar,

jrs. Lăcătușu Eduard